

T.2.1 Projektantski popis s predizmerami**REKAPITULACIJA - FAZA 1**

2.1	Izkopi	0,00
2.4	Nasipi, zasipi, klini posteljica in glinasti naboj	0,00
7.3	Telekomunikacijske naprave	0,00
7.9	Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija	0,00
SKUPAJ (€):		0,00
22% DDV (€):		0,00
SKUPAJ Z 22% DDV (€):		0,00

ev. št. projektanta: 13144-00
vrsta načrta: 6

Krško, maj 2014

Izdelal:
Peter Požun, u.d.i.e.

2204. 004.2265. T.2.1

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
Copyright© Savaprojekt					

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

21 314	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno	m ³	21		0,00
21 315	Izkop mehke kamnine - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m	m ³	10		0,00
21 323	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. in 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - ročno, planiranje dna ročno	m ³	20		0,00

REKAPITULACIJA - Izkopi

0,00

2204. 004.2265. T.2.1

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
Copyright© Savaprojekt					
2.4 Nasipi, zasipi, klini posteljica in glinasti naboj					
24 229	Zasip kablov in cevi s peskom	m ³	20		0,00
24 421	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije	m ³	16		0,00
=====					
REKAPITULACIJA - Nasipi, zasipi, klini posteljica in glinasti naboj					0,00
=====					

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
-------	-----------	---	-----	--------	----------

Copyright© Savaprojekt

7.3 Telekomunikacijske naprave

OPOMBA: Vsa dela za zaščito in prestavitev TK omrežja se izvedejo po predračunu upravljavca omrežja Telekom Slovenija, ki bo ta dela tudi izvajalo.

73 001	Varovanje in zaščita obstoječega voda telekomunikacij, morebitna prestavitev ali poglobitev, komplet z dobavo betona za obbetoniranje	m1	131		0,00
73 323	Izdelava kableske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm	m1	125		0,00
73 886	Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip	m1	131		0,00
73 911	Izdelava geodetskega posnetka TK vodov in vnos v kataster komunalnih vodov	kos	1		0,00

=====

REKAPITULACIJA - Telekomunikacijske naprave

=====

0,00

2204. 004.2265. T.2.1

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
Copyright© Savaprojekt					
7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija					
79 311	Projektantski nadzor (cena urne postavke po priporočilih IZS je 42 EUR/uro)		8		0,00
79 312	Sodelovanje projektanta v času izvedbe in podajanje morebitnih predlogov ali rešitev, udeležba na sestankih (cena urne postavke po priporočilih IZS je 42 EUR/uro)	ur	8		0,00
79 514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	kos	1		0,00
79 515	Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje	kos	1		0,00
REKAPITULACIJA - Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija					0,00