


OPOMBA:
Tehnologijo izvedbe določi izvajalec ob upoštevanju vseh predpisov in zakonov (npr. gnani opaž ali pilotna stena). V nadaljevanju sledi opis predlagane tehnologije in sicer opaževanje z razpiranjem (horizontalne podpore). Podrobnejši prikaz vgrajevanja kanalizacije je prikazan v detajlu št.23.

Opaž za razpiranje kanalov za podzemne komunalne vode je jeklena konstrukcija montažnega tipa. Sestavljajo jo vodilni stebri (1), stranici (2,3) in deli za spajanje (4,5).
Opaž je preporost za montažo. Za kopanje kanalov in postavitev opaža je potreben bager in za pomožna dela največ trije delavci.
S pravolnim rokovanjem se doseže velik delavni učinek in največja varnost delavcev v kanalu.
Pri postavljanju opaža se najprej postavita dva z razpirači spojena stebra, nato pa zunanje stranice opaža v zgornji del kanala, nato pa še notranje v spodnji del kanala.
Odstranjevanje opaža poteka v obratnem vrstnem redu. Najprej se odstranijo notranje spodnje stranice, nato zgornje zunanje stranice in nazadnje še stebri z deli za spajanje.
RAZPIRANJE SE IZVAJA V SEGMENTIH DOLŽINE 3,00m.

1–Vodilni stebri
2–Stranica opaža
3–Nastavek stranice opaža
4–Deli za spajanje
5–Razpirači

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice | | | | objekt: Pločnik, javna razsvetljava, vodovod in fekalna kanalizacija ob novi povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo | | | | | |
| projektant: savaprojekt krško, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija | | | | del objekta: | | | | | |
| | | | | vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT PLOČNIKA IN KANALIZACIJE | | | | | |
| | ime in priimek: | id. številka: | | del načrta/prikaza: | | | | | |
| OVP: | Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i. | IZS G-3795 | | vrsta risbe: DETAJL OPAŽEVANJA KANALIZACIJSKIH JARKOV | | | | | |
| OP/OPDN: | Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i. | IZS G-3795 | | | | | | | |
| SP: | | | | | | | | | |
| št. načrta/prikaza: SPK-3 | datum: junij 2017 | merilo: . | | št. projekta: 14154-00 | vrsta projekta: PZI | vrsta načrta: 3 | št. risbe: 060 | št. lista: 1 | sprem.: – |

*Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.*