IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

OBJEKT: OŠ ARTIČE - KLET

oznaka objekta in etaže	oznaka samostojne enote	oznaka/šifra prostora	opis prostora	površina tlaka* (m2)	opis tlaka
B	gospodarski prostori	BK.01	kuhinja - shramba	21,10	keramika
		BK.02	kuhinja - shramba	10,00	keramika
		BK.03	kuhinja - shramba	8,00	keramika
		BK.04	kuhinja - shramba	6,50	keramika
		BK.05	kuhinja - zaposleni	6,00	keramika
		BK.06	kuhinja - garderoba	7,50	keramika
		BK.07	kuhinja - hodnik	16,20	keramika
		BK.08	shramba inventarja	117,00	keramika
		BK.09	shramba inventarja	46,40	keramika
		BK.10	shramba za čistila	30,00	keramika
		BK.11	garderoba / sanitarije	11,00	keramika
		BK.12	priročna delavnica	31,56	keramika
		BK.13	priročna delavnica	58,80	keramika
		BK.14	shramba inventarja	9,20	keramika
C	komunikacije	CK.01	hodnik	35,86	keramika
		CK.02	hodnik	15,40	keramika
		CK.03	hodnik	59,00	keramika
		CK.04	hodnik	11,40	keramika
		CK.05	hodnik	3,10	keramika
		CK.05	stopnišče	9,70	keramika
		CK.06	stopnišče	15,00	keramika
		CK.07	dvigalo	3,00	
		CK.09	dvigalo	3,00	

B skupaj		504,02
C skupaj		155,46
KLET SKUPAJ		659,48



LEGENDA:
- ARMIRANO BETONSKE STENE
- SILIKATNI ZIDAK 20 – nosilna stena SILK
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena SILK
- SILIKATNI ZIDAK 30 – nenosilna stena YTO
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena YTO
- MK STENA – predelna stena
- VO MK STENA – predelna stena
- TOPLOTNA IZOLACIJA

OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=373,51

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta kršk. žrtev 59, 8270 Krško
objekt:	Osnovna šola Artiče
del objekta:	II. faza: šola
OVP:	T. Božičnik, u.d.i.a. ZAPS 1227
GP:	T. Božičnik, u.d.i.a. ZAPS 1227
DP:	
vrsta načrta:	TLORIS KLETI
vrsta načrta:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	št. načrta/skaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. itdkr.	št. ikdz	spremi.:
sept. 2018	1:50	SPN-1/1	1714DA0	PZI	1	203	01	0

Peskolov Ø60
K.P.-0.74
K.D.-1.94
K.V.-1.54
K.I.-1.34

Last modified by: Tomaž Božičnik, 2018-09-14 08:47:37