



OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 BREŽICE

OBNOVA ATLETSKEGA STADIONA V BREŽICAH

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA



Brežice, april 2022

Župan:
Ivan Molan



PODPISI

INVESTITOR:

Naziv: Občina Brežice

Župan:

Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odgovorna oseba investitorja: Ivan Molan, župan

Brežice, april 2022

Žig in podpis

UPRAVLJAVEC:

Naziv: Zavod za šport Brežice

Direktor:

Naslov: Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice

Odgovorna oseba upravljavca: Ferdo Pinterič, direktor

Brežice, april 2022

Žig in podpis

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:

Naziv: Espri d.o.o.

Direktor:

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Odgovorna oseba izdelovalca: mag. Blaž Malenšek, direktor

Novo mesto, april 2022





Žig in podpis

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE:

Naziv: Občina Brežice

Vodja oddelka:

Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odgovorna oseba: Suzana Ogorevc, vodja oddelka

Brežice, april 2022

Žig in podpis



VSEBINA

1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB	5
1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	5
1.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	6
1.3. NAVEDBA UPRAVLJAVCA	7
1.4. PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE	8
2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA.....	9
2.1. SEDANJE STANJE ATLETSKEGA STADIONA	9
2.2. UPORABNIKI ATLETSKEGA STADIONA	11
2.3. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO	12
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE	13
4. PREDSTAVITEV VARIANT	15
4.1. VARIANTA 0: INVESTICIJA SE NE IZVEDE	15
4.2. VARIANTA 1: INVESTICIJA SE IZVEDE	15
4.3. IZBIRA VARIANTE	19
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV.....	20
5.1. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE	20
5.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH.....	21
5.3. DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE	23
6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO.....	25
6.1. STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA	25
6.2. LOKACIJA	25
6.3. SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE	27
6.4. ČASOVNI NAČRT	27
6.5. VARSTVO OKOLJA	28
6.6. KADROVSKOORGANIZACIJSKA SHEMA	29
6.7. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE.....	29
6.8. PRIČAKOVANA STOPNJA IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA	30
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	30



PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Ime investicijskega projekta	Obnova atletskega stadiona v Brežicah
Investitor	Občina Brežice
	Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
	Matična številka: 5880173
	Davčna številka: SI34944745
	E-pošta: obcina.brezice@brezice.si
	Tel.št.: (07) 62 05 500 Fax št.: (07) 62 00 436
	Župan: Ivan Molan
Naročnik investicijske dokumentacije	Isti kot investitor
Namen investicijskega projekta	Izboljšanje pogojev za vadbo in tekmovanja brežiških atletov in drugih brežiških športnih klubov in društev, za kvalitetnejše izvajanje pouka športa, šport invalidov in športno udejstvovanje rekreativcev, za izboljšanje pogojev za organizacijo športnih tekmovanj in prireditev, za spodbujanje druženja otrok ob športu ter za zdrav in športni način življenja
Lokacija investicije	Občina: Brežice Naselje: Brežice Lokacija: Atletski stadion Brežice
Projektna dokumentacija	DGD, PZI
Investicijska dokumentacija	DIIP
Časovni načrt	I. faza – v letih 2022/23 II. – VI. faza – v letih 2023/24
Vrednost investicije aprila 2022 (tekoče cene)	z DDV: 1.617.174,40 EUR
Vir financiranja	Občina Brežice iz proračuna
Namen izdelave DIIP	Opredelitev projekta in navedba osnovnih informacij o njem (ocenjena vrednost, finančna konstrukcija, časovni načrt, tehnična zasnova...)



1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB

1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv: Občina Brežice

Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

☎ (07) 62-05-500 E-pošta: obcina.brezice@brezice.si

📠 (07) 62-00-436

Župan: Ivan Molan

Matična številka: 5880173

Identifikacijska številka: SI34944745

Banka: Uprava RS za javna plačila (UJP)

Transakcijska računa: SI56 0120 9010 0008 385

Odgovorna oseba investitorja: Ivan Molan, župan

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ (07) 39-35-700

E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI 39899926

Poslovna banka: BKS bank AG

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek

Izpolnjevalec podatkov: mag. Blaž Malenšek

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



1.3. Navedba upravljavca

Naziv: Zavod za šport Brežice

Naslov: Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice

☎ (08) 20-55-858

E-pošta: tajnistvo@zsport-brezice.si

Direktor: Ferdo Pinterič

Matična številka: 5948525

Identifikacijska številka: SI69394121

Poslovna banka: Uprava RS za javna plačila (UJP)

Transakcijski račun: SI56 0120 9603 0722 439

Odgovorna oseba upravljavca: Ferdo Pinterič, direktor

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!



1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne dokumentacije

Naziv: Občina Brežice

Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice



(07) 62-05-500

E-pošta: obcina.brezice@brezice.si



(07) 62-00-436

Župan: Ivan Molan

Matična številka: 5880173

Identifikacijska številka: SI34944745

Banka: Uprava RS za javna plačila (UJP)

Transakcijska računa: SI56 0120 9010 0008 385

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije: Suzana Ogorevc, vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

2.1. Sedanje stanje atletskega stadiona

Atletski stadion Brežice je bil zgrajen leta 1999 in je namenjen vadbi vseh atletskega disciplin (tekov, metov in skokov). Primeren je tudi za uporabo s strani rekreativnih skupin.

Celotna velikost objekta je 17.711 m².

Slika: Atletski stadion Brežice



Vir: spletna stran Zavoda za šport Brežice, <https://zsport-brežice.si/atletski-stadion-brežice/>, april 2022.

Objekt je ves ta čas zelo dobro služil svojemu namenu in bil tudi redno vzdrževan, niso pa bila izvajana večja investicijska vlaganja, zato so po 23 letih nekateri elementi stadiona dotrajani in potrebni obnove oz. zamenjave.

Sintetična prevleka je zelo dotrajana, na določenih mestih že skoraj neuporabna, saj se lušči.

Stanje drenažnega asfalta ni mogoče oceniti dokler ne bo odstranjena sintetična prevleka. Robniki proti zunanji zelenici so poškodovani in niso izvedeni v nivoju sintetične prevleke in so zelo nevarni za poškodbe. Robniki proti notranji zelenici, ki so hkrati tudi rešetka za odvodnjavanje meteorne vode so dotrajani.

Meteor na kanalizacija po navedbah uporabnika deluje zelo dobro in na objektu nimajo problema z zastajanjem vode.

Metališči za suvanje krogle sta dotrajani in nujno potrebni obnove.

Kletka za met kladiva in diska je v zelo slabem stanju, mreže so dotrajane in raztrgane, stebri poškodovani.



Ovira za steeplechase je dotrajana in ni dvovišinska. Bazen spušča vodo.

Linije na tekaških stezah so zbledele. Prav tako stadion nima 8 stez za tek na 100 m, kar je osnova za izvedbo državnega tekmovanja v članski konkurenci.

Zaletišče za skok v daljino in troskok je dotrajano, odrivne deske poškodovane. Doskočišče ustreza dimenzijam, je pa dotrajano.

Klub za svoje delovanje na samem stadionu nima urejenih garderob, sanitarij ali tušev. Trenerji nimajo na voljo svojih urejenih prostorov. Prav tako nimajo prostora za izvajanje kondicijskih treningov v zimskem času.

Ograja okoli stadiona je dotrajana.

Tribune so premajhne in niso locirane na pravem mestu.

Treningi v nočnem času niso mogoči, saj je osvetljen le skrajni južni del, kjer se izvajajo skok v višino in skok s palico

Leta 2019 so bile tako že prenovljene sanitarije, v letu 2020 pa je bila izdelana projektna dokumentacija za celostno prenovo.



2.2. Uporabniki atletskega stadiona

V prvi vrsti je atletski stadion namenjen vadbi in tekmovanjem brežiških atletov oz. članom Atletskega kluba Brežice.

Atletika v Brežicah

Atletski klub v Brežicah deluje že od leta 1979. V klubu so prepričani, da bodo z voljo, znanjem in optimizmom vzgojili mlade perspektivne atlete. Verjamejo, da je med tamkajšnjimi otroci mnogo talentov, ki bodo z vadbo in treningom imeli možnost postati odlični športniki in si prav tukaj pridobili veliko pozitivnih izkušenj za nadaljnje življenje.

Atletsko središče, kot so Brežice, dokazuje, da tudi v manjših okoljih lahko vzgojimo vrhunske atletinje in atlete. Še vedno velja, da je atletika kraljica športa, ki je od nekdaj bazični šport za vse ostale športne panoge. Zato v klubu niso razočarani in nezadovoljni, če mladi športnik ali športnica kasneje prestopi v drug šport. Zavedajo se namreč, da so mu podali dobro osnovo za izbrano pot.

Atletski klub Brežice je največji uspeh dosegel z zlato olimpijsko medaljo Primoža Kozmusa.

Najboljši in najbolj prepoznavni člani kluba, so:

- Primož Kozmus – met kladiva,
- Jure Rovnan – skok s palico,
- Barbara Špiler – met kladiva,
- Rok Deržanič – mnogoboj,
- Lara Omerzu – skok v višino,
- Nastja Modic – skok s palico,
- Leda Krošelj – skok s palico,
- Ambrož Tičar – skok s palico,
- Nika Glojnarič – teki, ovire.

Skozi celotno zgodovino so v klubu velik poudarek dajali vzgoji in treniranju otrok in mladostnikov. Tako je tudi danes. Pod vodstvom klubskih trenerjev vadijo otroci in mladostniki v vseh starostnih skupinah (najmlajši, osnovnošolci, srednješolci). Klub je zelo dobro poznan tudi na državnem nivoju po odličnem trenerskem kadru.

Drugi uporabniki

V dopoldanskem času je stadion namenjen predvsem dijakom sosednje Ekonomske in trgovske šole Brežice, v drugih terminih pa občasno tudi rekreativne skupine.

Stadion je občasno namenjen tudi šolskim športnim tekmovanjem ter tekmovanjem v atletiki in drugim športnim prireditvam.



2.3. Razlogi za investicijsko namero

Obstaja veliko razlogov za investicijsko namero, nekateri pomembnejši med njimi pa so:

- izboljšati pogoje za vrhunski šport (brežiški atleti tekmujejo na najvišjem mednarodnem nivoju), kakovostni in mladinski šport oziroma za vadbo brežiških atletov in drugih športnikov (tudi športniki drugih panog bazične priprave pogosto začnejo na atletskih stadionih),
- izboljšati pogoje za pouk športa oziroma vzgojno-izobraževalni proces,
- izboljšati pogoje za šport invalidov,
- izboljšati funkcionalnost obstoječih športnih površin,
- izboljšati možnosti za rekreacijo oziroma izboljšati pogoje za športno udejstvovanje in zdrav način življenja občanov,
- izboljšati pogoje za športno udejstvovanje tamkajšnjih otrok ter privabiti v športna društva in klube še več mladih,
- izboljšati pogoje za organizacijo športnih prireditev,
- zagotoviti kakovostne vadbene pogoje, s pomočjo katerih bodo brežiški športniki tudi v prihodnje dostojno zastopali občino Brežice ter
- izboljšati splošni življenjski standard občanov.

Urejenost, varnost in ustrezna opremljenost vadbene površine ali objekta so temelj za izvajanje programov športa in njegov razvoj.

Obnova in nadgraditev atletskega stadiona pomeni zagotovitev standardov na področju športne infrastrukture, dvig uporabnosti in dodane vrednosti objekta in posredno tudi števila uporabnikov. Ustrezna urejenost (opremljenost) vadbenih površin predstavlja tudi enega od pomembnih indikatorjev razvoja kraja, celotna podoba športa in športne ozaveščenosti pa se navsezadnje kaže tudi z urejenostjo površin za športne in ostale namene.

Športna društva v občini Brežice delujejo v vseh pojavnih oblikah športa: šport predšolskih otrok, šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport.

Na podlagi zgoraj navedenih razlogov in dejstva, da je atletski stadion eden najpomembnejših športnih objektov v občini Brežice, ocenjujemo, da sam športni objekt in z njim uporabniki, ki vadijo in tekmujejo na njem, zelo dobro uresničujejo javni interes na področju športa.



3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Namen investicije je izboljšanje pogojev za vadbo in tekmovanja brežiških atletov in drugih brežiških športnih klubov in društev, za kvalitetnejše izvajanje pouka športa, šport invalidov in športno udejstvovanje rekreativcev, za izboljšanje pogojev za organizacijo športnih tekmovanj in prireditev, za spodbujanje druženja otrok ob športu ter za zdrav in športni način življenja

Cilj investicije je obnova atletskega stadiona Brežice. Ta obsega naslednja dela:

- zamenjava gumijaste podloge polytan, v celoti ali po potrebi zamenjava robnikov med polytanom in centralno travnato površino znotraj in na zunanji strani steze, po potrebi zamenjava drenažnega asfalta in po potrebi ureditev odvodnjavanja,
- dograditev dveh stez za tek na 100 m,
- ureditev odvodnjavanja na dostopni poti do tekaške steze,
- ureditev brežin zaradi lažjega vzdrževanja,
- ureditev oznak za dolžino skoka v daljino,
- obnova vseh metališč za met krogle,
- ureditev varnostne mreže za met kladiiva in obnovitev skakališče za skok v daljino (odrivne deske),
- zamenjava obstoječih metal halogenskih reflektorjev z LED reflektorji na obstoječem kandelabru znotraj stadiona,
- ureditev osvetlitev proge z LED reflektorji za tek na 100m,
- ureditev NN napajanje na vogalih travnate površine, pri startu za tek na 100 m, na cilju teka na 100 m, kakor tudi na območju kontejnerja za sodnike. Do vseh vozlišč je treba tudi pripeljati IT kabel,
- predvidoma 3 nove elektro omarice,
- ureditev ozvočenja in video nadzornega sistema,
- ureditev vrat na kartični vhod na stadion,
- postavitve montažnih objektov - kontejnerjev za potrebe pisarn, prve pomoči, garderobe s sanitarijami, sanitarije za obiskovalce, fitnes in skladišče za atletske opremo,
- prestavitev in po potrebi zamenjava obstoječe žične ograje okoli stadiona,
- ureditev dovoza in parkirišča ob vhodu na stadion.

Zaradi obsega je celoten projekt razdeljen na šest faz:

- I. faza: Ureditev Polyтана (zamenjava polyтана, drenažnega asfalta, odvodnjavanje stadiona, oprema, ki je vezana na zamenjavo polyтана, električna in kanalizacija vezana na to fazo oz. kot predpriprava za nadaljnje faze,...).
- II. faza: Kontejnerji z vso pripadajočo infrastrukturo.
- III. faza: Dostopna pot do merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev vključno s kontejnerjema in pripadajočo infrastrukturo.
- IV. faza: Montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo.
- V. faza: Nova ograja z vsemi vhodi in kartičnim dostopom oz. vso pripadajočo infrastrukturo.
- VI. faza: Parkirišča.



Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča:

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023

Investicija je skladna z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023, ki je krovna nacionalna razvojna strategija. Investicija je skladna s poglavjem 6.2. »Športni objekti in površine za šport v naravi« ter s strateškima ciljema: »kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport v naravi« ter »zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zgrajeni, posodobljeni in upravljeni po načelih trajnostnega razvoja«.

Regionalni razvojni program regije Posavje 2021-2027

Regionalni razvojni program regije Posavje 2021 - 2027 izrecno kot enega izmed ključnih projektov na področju »2.6. Razvoj kulturnih, športnih in prostočasnih vsebin« navaja projekt »Prenova atletskega stadiona Brežice«.

Letni program na področju športa Občine Brežice za leto 2022

Občina Brežice vsako leto sprejme letni program na področju športa, v katerem je osrednje mesto namenjeno zagotavljanju pogojev za športne aktivnosti, bodisi v obliki financiranja številnih programov ali tudi investicij za zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje teh.

Strategija Občine Brežice

Šport in usmeritve za razvoj tega so podrobneje opredeljene tudi v občinski strategiji.

Načrt razvojnih programov Občine Brežice

Občina Brežice bo investicijo še uskladila z občinskim Načrtom razvojnih programov (NRP) in posledično tudi v proračunu Občine.



4. PREDSTAVITEV VARIANT

4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede

Če do izvedbe projekta ne bi prišlo, bi to preprosto pomenilo, da bi stanje še naprej ostalo tako kot je, kar pomeni, da bi atletski stadion Brežice ostal dotrajan in kot tak slabše funkcionalen ter ne bi zagotavljal kakovostnih pogojev za šport, rekreacijo in športno vzgojo.

Sčasoma bi se stanje samo še slabšalo.

Brez investicije ne bi prišlo do izboljšanja standarda družbenega okolja, katerega pomembni kazalniki so tudi kakovost športne infrastrukture ter možnosti za zdrav način življenja in aktivno preživljanje prostega časa.

4.2. Varianta 1: investicija se izvede

Za investicijo je bil izdelan projekt PZI izdelovalca Biro 74, Tomaž Koretič s.p., št. 23/19 iz avgusta 2020, iz katerega povzemamo tehnične karakteristike izvedbe projekta.

Prva faza: Stadion

Steza za tek na 100 m se razširi za dve polji, to je 2 x 1,22 m, proti vzhodni strani, kar pomeni, da se obstoječa ograja odstrani in prestavi. Stezi se na južnem zavoju navežeta na obstoječ zunanji rob.

Na celotnem stadionu se odstrani sintetična prevleka polytan in odpelje na stalno deponijo. Pregleda se stanje drenažnega asfalta in se ga na poškodovanih mestih odreže in odstrani.

Preveri se obstoječa kanalizacija, ki se po potrebi očisti ali poškodovana zamenja.

Izvede se kabelska kanalizacija za potrebe NN napajanja na vseh štirih vogalih notranje travnate površine, pri startu teka na 100 m, na cilju teka na 100 m in pri kontejnerju za vodstvo tekmovanja.

Ob stezi za tek na 100 m se predvidi nova led razsvetljava za potrebe izvajanja treningov.

Do bazena za steeplechase se pripelje cev za vodo iz obstoječega vodovodnega jaška na območju atletskega stadiona. Prav tako se voda pripelje do skrajnega vzhodnega dela stadiona. Vodovodna pipa je predvidena v jašku iz betonske cevi fi 80 z lahkim pokrovom. V vsakem jašku je predvidena še fleksibilna cev v kolutu dolžine minimalno 20 m.



Odstranijo in zamenjajo se zunanji vrtni robniki z novimi, ki pa ne smejo biti zaobljeni, ampak morajo imeti ravno zgornjo ploskev, ker se polytan položi čez robnik, s čimer se izognemo poškodbam pri uporabi stadiona.

Na notranji strani se na ravnem delu spoju polytana z zelenico predvidijo enostranske kanalete za odvodnjavanje, v krivinah pa obojestranske kanalete. Predvideno je odvajanje meteorne vode iz tekaške steze, na južni strani iz območja, ki je predvideno za zaletišča skokov v višino, na severni strani pa iz rokometnega igrišča dimenzij 20 x 40 m z dvema prečnima košarkarskima igriščema.

Za obnovo so predvidena vsa tri metališča (2x kroglja in 1x disk in kladivo). Prav tako je predvidena nova varnostna kletka okoli metališča za met diska in kladiva.

Bazen za steeplechase se očisti in po potrebi premaže z vodotesnim premazom. Ovira se predvidi nova, dvovišinska za oba spola.

Predvidena je tudi zamenjava doskočišč za skok v daljino in troskok, skupaj z odskočno desko.

Druga faza: Kontejnerji

Na območju obnovljenega stadiona je predvidena postavitve 12-tih kontejnerjev z naslednjo opremo:

- Ob tribunah pisarniški kontejner s sanitarijami, dimenzij 2,40 x 6,05m, za potrebe vodstva tekmovanja in sodnikov.
- Tik ob njem je predviden kontejner z ločenimi sanitarijami (M/Ž), dimenzij 2,40 x 6,05 m, z dvema ločenima vhodoma. Moški del je opremljen z dvema WC školjkama, dvema pisoarjema in dvojnimi umivalnikom, ženski del je opremljen s tremi WC školjkami in dvojnimi umivalnikom. V kontejnerju je 30 litrski bojler za toplo vodo.
- Na desni strani dostopne poti na območje stadiona je predvidena postavitve 4 kontejnerjev dimenzij 2,40 x 6,05 m, brez vmesnih predelnih sten in svetle višine 2,70 m, kjer je predviden prostor za izvajanje fitnesa v zimskem času in deževnem poletnim obdobjem. Sklop kontejnerjev bo imel na strani dostopna večja vhodna vrata za možnost shranjevanja večjih atletskih rekvizitov.
- Takoj na vhodu je predvidena postavitve šestih kontejnerjev in sicer dva sklopa dveh kontejnerjev garderob, tušev in sanitarij ločenih za moške in ženske. Dimenzije so 2,40 x 6,05 m. Moški sanitarni kontejner se od ženskega razlikuje samo po dodatnih dveh pisoarjih. Drugače sta pa v obeh dve WC školjki, štiri tuš kabine in 300 litrski bojler za toplo vodo. V prvem kontejnerju je predvidena garderoba s klopmi in obešalniki.
- Zadnji sklop sestavljata pisarniški kontejner s sanitarijami za potrebe atletskega kluba, dimenzije kontejnerja so 2,40 x 6,05 m in kontejner za nudenje prve pomoči, v katerem je predvidena bolniška postelja in oprema za prvo pomoč. Dimenzija slednjega je 2,40 x 3,00 m.

Območje ob kontejnerjih bo tlakovano. Nad kontejnerji je predvidena dvokapna enostavna streha, ki bo nalegala na samih kontejnerjih. Kritina bo pločevina čokoladno rjave barve.



Vsi kontejnerji se bodo priključili na NN elektro omrežje, na vodovodno omrežje in na fekalno kanalizacijo, ki se priključi na obstoječo fekalno kanalizacijo kompleksa atletskega stadiona. Novi priključki na javno komunalno infrastrukturo niso predvideni.

Tretja faza: Dostopna pot

Tlakovana bo dostopna pot od vhoda na stadion do tribun, vključno z dvema kontejnerjema, ki sta pred tribunami (sanitarije za obiskovalce in sodniki). V kontejnerju za sodnike bo tudi merilno mesto za merjenje rezultatov na tekmovanju.

Četrta faza: Tribune

Obstoječe tribune se odstranijo in odpeljejo na stalno deponijo. Na zahodni strani stadiona, to je ob cilju teka na 100 m se predvidijo montažne tribune za cca 260 sedežev. Tribune je mogoče razstaviti in postaviti na drugi lokaciji, kjer bi jih morda potrebovali.

Nato se na poškodovanih odsekih na novo položi drenažni asfalt, v celoti po navodilih dobavitelja sintetične prevleke polytan. Minimalna debelina dvoplastne sintetične prevleke polytan tipa M je 14 mm, razen na mestih zaletišča za met kopija, kjer mora biti njegova debelina minimalno 20 mm.

Območje med tribunami in tekaško stezo se tlakuje s pravokotnimi betonskimi tlakovci različnih dimenzij. Tlakovanje se zaključi z pogreznjenim betonskim robnikom položenim v betonski temelj iz C12/16.

Peta faza: Ograja okoli kompleksa

Območje stadiona ob predvideni širitvi se na novo ogradi z žično ograjo, enake višine kot je obstoječa, to je 2,00 m.

Zaradi širitve tekaške steze je predvidena prestavitev ograje in na mestih poškodovane ograje zamenjava. Predvidena je pletena žična ograja, višine 2,20 m. V ograji so predvideni trije peš prehodi z enokrilnimi vrati, širine 1,20 m. Stebrički se točkovno betonirajo v zemljinu. Potek ograje v celoti sledi konfiguraciji obstoječega terena.

Na vhodu na kompleks stadiona so predvidena nova dvokrilna vrata širine 4,0 m. Dostop na kompleks bo sedaj kontroliran in omogočen le uporabnikom, ki bodo za to imeli ustrezno kartico.

Šesta faza: Parkirišče

Pred vhodom na stadion se izvedejo obojestranska asfaltna pravokotna parkirišča dimenzij 2,50 x 5,0m, z vmesno asfaltno cesto, širine 6,00 m. Na obeh straneh se predvidi pločnik za pešce, ki bo od parkirišč ločen z dvignjenim cestnim robnikom 15/25/100cm, položenim v betonski temelj iz betona C 12/16. Svetla širina pločnika je 2,00 m in vodi od obstoječih peš površin Ekonomske šole do vhoda na stadion in dalje do nove lokacije tribun. Za dostop do



tribun je predvidena tlakovana pot širine 3,50 m iz pravokotnih betonskih tlakovcev različnih dimenzij. Tlakovanje se obojestransko zaključi z vrtnim robnikom.

Infrastruktura

Utrjene površine

Dostopna pot do vhoda na atletski stadion in asfaltna parkirišča sta predvidena v asfaltni izvedbi v naslednji sestavi zgornjega ustroja:

- AC 8 surf B70/100, A3 3 cm
- AC 22 base B50/70, A3 7 cm
- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 $\geq$ 100MPa 20 cm
- posteljica iz zmrzlinso odpornega kamnitega mat. EV2 $\geq$ 60MPa 40 cm
- (gradbeni filc)
- uvaljani planum izkopa

Asfaltne povozne površine bodo zaključene z betonskimi robniki 15/25/100cm, položenimi v beton C12/16.

Tlakovanje je predvideno iz betonskih tlakovcev v naslednji sestavi spodnjega ustroja:

- betonski tlakovci 6 cm
- pesek 2/4 4 cm
- gradbeni filc
- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 $\geq$ 100MPa 20 cm
- posteljica iz zmrzlinso odpornega kamnitega mat. EV2 $\geq$ 60MPa 40 cm
- (gradbeni filc)
- uvaljani planum izkopa

Širitev tekaške steze je predvidena iz vodopropustnega asfalta, obdelanega s prevleko iz polytana M, debeline minimalno 14 mm. Asfaltna podlaga za sintetično prevleko polytan mora biti izdelana po navodilih izdelovalca in dobavitelja polytana in prevzeta pred nanosom zaključnega sloja.

Sestava je naslednja:

- obrabni sloj drenažnega asfalta PA 8 3 cm
- drenažni asfalt PA 16 5 cm
- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 $\geq$ 100MPa 20 cm
- posteljica iz zmrzlinso odpornega kamnitega mat. EV2 $\geq$ 60MPa 40 cm
- uvaljan planum izkopa

Športne površine se zaključijo z utopljenim vrtnim robnikom 5/30/100 cm kvadratne vrhnje oblike.



Odvodnjavanje

Predvideni so trije načini za odvajanje voda in sicer:

- čista meteorna kanalizacija iz strehe objekta – s končno dispozicijo v obstoječi meteorni kanalizaciji na kompleksu stadiona,
- potencialno onesnažena meteorna kanalizacija iz parkirišč, ki se preko lovilca olja priključi na obstoječo meteorno kanalizacijo na kompleksu stadiona,
- fekalna kanalizacija iz sanitarij in garderob kontejnerjev – s končno dispozicijo v fekalno kanalizacijo, ki poteka na kompleksu stadiona.

Hortikultura

Vse proste površine, brežine vkopov in predvsem nasipov je potrebno humuzirati in zasejati s travo. Iz zemljišča je predhodno potrebno odstraniti vse gradbene ostanke z gradbišča. Za trato je potrebno pripraviti 20 – 25 cm sloj humusa na ustrezno vodoprepustno osnovo. Izbor semenske mešanice naj predpostavlja srednje veliko obremenitev.

4.3. Izbira variante

Glede na opredelitev obeh variant je bila izbrana varianta 1 (investicija se izvede). To utemeljimo s tem, da bodo le z izvedbo projekta in obnovo enega izmed najpomembnejših športnih objektov v Občini Brežice, ki zelo dobro uresničuje javni interes na področju športa, izboljšani pogoji za vadbo brežiških atletov in drugih članov tamkajšnjih športnih klubov in društev.



5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1. Opredelitev vrste investicije

a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

☐ Investicija v nakup

☐ Adaptacija

☐ Novogradnja

☒ Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

☒ Rekonstrukcija

☐ Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:

☐ Če je podano državno poročstvo ☐ ali če je vključeno v nacionalni program

b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta	Identifikacija Investicijskega Projekta	Predinvesticijska zasnova	Investicijski program
manj od 300.000 EUR • če je objekt tehnološko zahteven • če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in • če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi	Ne, razen Da Da Da	Ne	Ne
več od 300.000 in manj od 500.000 EUR	Da	Ne	Ne
več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR	Da	Ne	Da
več od 2.500.000 EUR	Da	Da	Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:

☒ DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

☐ PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

☒ INVESTICIJSKI PROGRAM



5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Stroški predvidenih izvedbenih del so podani na podlagi popisa del z oceno vrednosti iz projekta PZI izdelovalca Biro 74, Tomaž Koretič s.p., št. 23/19 iz avgusta 2020, ki je korigiran glede na stanje in trende na trgu gradbenih storitev.
2. Stroški izdelave projektne dokumentacije so že nastali in so točno poznani. Ostali stroški storitev (investicijska dokumentacija, strokovni nadzor gradnje, varnost pri delu in koordinacija) so navedeni glede na podane ponudbe izdelovalcev ali izkustveno ocenjeni s strani strokovne službe Občine Brežice glede na izkušnje podobnih projektov v preteklosti.
3. Vsi stroški so navedeni na cene, kot veljajo aprila 2022 in so navedeni v EUR.
4. Tekoče cene so izračunane glede na Jesensko napoved Urada za makroekonomske raziskave in razvoj, ki za leti 2023 in 2024 napoveduje 2 % rast let na leto. V trenutku priprave tega dokumenta je to zadnja objavljena napoved, ki pa bo verjetno v kratkem popravljena.
5. Na vse postavke je upoštevan 22 % davek na dodano vrednost, ki ni povračljiv in je del investicije.
6. V trenutku priprave tega dokumenta ni objavljen noben razpis, na katerega bi Občina Brežice lahko prijavila ta projekt in zaprosila za nepovratna sredstva. Iz tega razloga posebej ne opredeljujemo upravičenih oz. neupravičenih stroškov. Ko pa bo kakšen primeren razpis objavljen (najavljeni so), pa se Občina Brežice vsekakor namerava nanj prijaviti s tem projektom.



Tabela: Vsi stroški investicije v stalnih in tekočih cenah

Postavka	Stalne cene	Delež	Tekoče cene	Delež
1. Projektna dokumentacija	14.077,38	0,89%	14.077,38	0,87%
2. Investicijska dokumentacija	3.900,00	0,25%	3.900,00	0,24%
3. Izvedbena dela na atletskem stadionu	1.254.083,05	79,54%	1.281.875,50	79,27%
- faza 1: tartan, drenaža, robniki, metališča, del opreme	888.789,12	56,37%	901.823,70	55,77%
- faza 2: kontejnerji z opremo, tlakovanje, kanalizacija	118.355,69	7,51%	123.137,26	7,61%
- faza 3: dost. pot do tribun, dva kontejnerja, tlačni vod	104.408,19	6,62%	108.626,28	6,72%
- faza 4: montažne tribune, tlakovanje, del ograje	65.358,37	4,15%	67.998,85	4,20%
- faza 5: zamenjava ograje	24.908,76	1,58%	25.915,07	1,60%
- faza 6: parkirišča	52.262,92	3,31%	54.374,34	3,36%
4. Varnost pri delu in koordinacija	3.198,64	0,20%	4.918,03	0,30%
5. Strokovni nadzor gradnje	17.042,52	1,08%	20.781,88	1,29%
Skupaj brez DDV	1.292.301,59	81,97%	1.325.552,79	81,97%
DDV - 22 %	284.306,35	18,03%	291.621,61	18,03%
Skupaj	1.576.607,94	100,00%	1.617.174,40	100,00%



5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe

Občina Brežice predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala skozi daljše obdobje v 6. fazah, natančnejša dinamika izvajanja po letih pa je sledeča:

Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
1. Projektna dokumentacija	14.077,38				14.077,38	0,89%
2. Investicijska dokumentacija		3.900,00			3.900,00	0,25%
3. Izvedbena dela na atletskem stadionu	0,00	237.060,22	651.728,90	365.293,93	1.254.083,05	79,54%
- faza 1: tartan, drenaža, robniki, metališča, del opreme		237.060,22	651.728,90		888.789,12	56,37%
- faza 2: kontejnerji z opremo, tlakovanje, kanalizacija				118.355,69	118.355,69	7,51%
- faza 3: dost. pot do tribun, dva kontejnerja, tlačni vod				104.408,19	104.408,19	6,62%
- faza 4: montažne tribune, tlakovanje, del ograje				65.358,37	65.358,37	4,15%
- faza 5: zamenjava ograje				24.908,76	24.908,76	1,58%
- faza 6: parkirišča				52.262,92	52.262,92	3,31%
4. Varnost pri delu in koordinacija			2.410,80	787,84	3.198,64	0,20%
5. Strokovni nadzor gradnje			12.315,46	4.727,06	17.042,52	1,08%
Skupaj brez DDV	14.077,38	240.960,22	666.455,16	370.808,83	1.292.301,59	81,97%
DDV - 22 %	3.097,02	53.011,25	146.620,14	81.577,94	284.306,35	18,03%
Skupaj	17.174,40	293.971,47	813.075,30	452.386,77	1.576.607,94	100,00%

Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
1. Projektna dokumentacija	14.077,38				14.077,38	0,87%
2. Investicijska dokumentacija		3.900,00			3.900,00	0,24%
3. Izvedbena dela na atletskem stadionu	0,00	237.060,22	664.763,48	380.051,80	1.281.875,50	79,27%
- faza 1: tartan, drenaža, robniki, metališča, del opreme		237.060,22	664.763,48		901.823,70	55,77%
- faza 2: kontejnerji z opremo, tlakovanje, kanalizacija				123.137,26	123.137,26	7,61%
- faza 3: dost. pot do tribun, dva kontejnerja, tlačni vod				108.626,28	108.626,28	6,72%
- faza 4: montažne tribune, tlakovanje, del ograje				67.998,85	67.998,85	4,20%
- faza 5: zamenjava ograje				25.915,07	25.915,07	1,60%
- faza 6: parkirišča				54.374,34	54.374,34	3,36%
4. Varnost pri delu in koordinacija		1.639,34	2.459,02	819,67	4.918,03	0,30%
5. Strokovni nadzor gradnje		3.302,08	12.561,77	4.918,03	20.781,88	1,29%
Skupaj brez DDV	14.077,38	245.901,64	679.784,27	385.789,50	1.325.552,79	81,97%
DDV - 22 %	3.097,02	54.098,36	149.552,54	84.873,69	291.621,61	18,03%
Skupaj	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%



6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Strokovne podlage in dovoljenja

Splošna zakonodaja in objave:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016),
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018 – ZNOrg in 82/2020),
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014).

Strokovne podlage za izvedbo investicije:

- projekt PZI »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«, št. projekta 23/19, Biro 74, projektiranje in nadzor, Tomaž Koretič s.p., Gorica, avgust 20202,
- Gradbeno dovoljenje št. 351-131/2020/16, Upravna enota Brežice, 14.7.2020,
- Letni program na področju športa za leto 2022, št. 679-0007/2021, Občina Brežice, november 2021,
- »Pregled športa v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2015 do 2020«, Zavod za šport RS Planica, Ljubljana, oktober 2020.

6.2. Lokacija

Projekt bo izveden v občini Brežice, ki leži na jugovzhodu Republike Slovenije. Na zahodu meji na občino Krško, na severu na občini Kozje in Bistrica ob Sotli, na vzhodu in jugu pa na Republiko Hrvaško.

Občina Brežice ima dobro geostrateško lego, in sicer skozi njo poteka avtocesta Ljubljana – Zagreb ter pomembna železniška povezava. Občina se razprostira na 268 km, v 109 naseljih občine pa je na dan 1. januar 2021 živel 24.419 prebivalcev.

Slika: Lokacija atletskega stadiona (rdeče) znotraj mesta Brežice



Vir: Eterra, <https://eterra.si/>, april 2022.

Atletski stadion se nahaja na obrobju mesta, v neposredni bližini Ekonomske in trgovske šole Brežice.

Gre za objekt na zemljiščih s parcelnimi številkami 254, 245, 255/1, 350/2, 196, 198 in 190, vse k.o. 1299-Zakot.



6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Okvirna razdelitev investicijskih stroškov je prikazana že v točki 5.3. Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah je razvidna iz projektantskega popisa kot sestavnega dela projekta PZI.

6.4. Časovni načrt

Časovni načrt izvedbe je usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina Brežice namerava projekt realizirati v obdobju do julija 2024, pri čemer bo izvedbo zaradi velikosti delila na dva dela, posebej 1. fazo in posebej 2.-6. fazo.

Podrobnejši časovni načrt je podan v naslednji tabeli.

Tabela: Časovni načrt izvedbe projekta

Aktivnost	Pričetek	Zaključek
Investicijska dokumentacija	Mar 2022	Apr 2022
Javno naročilo - 1. faza	Maj 2022	Avg 2022
Izbor izvajalca - 1. faza	Avg 2022	Sept 2022
Podpis pogodbe - 1. faza	Sept 2022	Sept 2022
Izvedba - 1. faza	Okt 2022	Jun 2023
Uporabno dovoljenje – 1.faza	Jun 2023	Jul 2023
Javno naročilo – faze 2.-6.	Jun 2023	Okt 2023
Izbor izvajalca – faze 2.-6.	Okt 2023	Nov 2023
Podpis pogodbe – faze 2.-6.	Nov 2023	Dec 2023
Izvedba – faze 2.-6.	Feb 2024	Jun 2024
Uporabno dovoljenje – faze 2.-6.	Jun 2024	Jul 2024

Kot je razvidno iz prikaza je zaključek fizične izvedbe predviden do julija 2024, medtem ko je zaključek financiranja predviden v septembru 2024.



6.5. Varstvo okolja

Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih vplivov na okolje.

Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Izvedba projekta sama po sebi ne izrablja naravnih virov in tudi nima nobenega vpliva na učinkovitost izrabe.

Okoljska učinkovitost

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo operacije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost

Z obravnavano investicijo se bo izboljšala tudi trajnostna dostopnost, saj ustrezno urejena športna infrastruktura izrazito pozitivno vpliva na bolj zdrav življenjski slog prebivalcev območja, kjer se nahaja.

Zmanjševanje vplivov na okolje

V sklopu projekta bo urejena tudi kanalizacija (meteorna in fekalna), kar bo pripomoglo k zmanjšanju vplivov na okolje.

Za obravnavano investicijo izdelava poročila o vplivih na okolje ni potrebna.



6.6. Kadrovskoorganizacijska shema

Zaradi izvedbe investicije ne bo prišlo do novih zaposlitev. Sedanji upravljavalec bo še naprej opravljal svojo dejavnost z obstoječim kadrom.

Odgovorna oseba:

Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Brežice, odgovorna oseba investitorja pa je župan Ivan Molan, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije).

Odgovoren za koordinacijo:

V okviru občinske uprave koordinirata projekt in vodita posamezne naloge Kristijan Gajić, višji svetovalec II za pomoč pri vodenju oddelka in Suzana Ogorevc, vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila.

Njuna naloga je voditi posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo npr. izdelavo vse potrebne dokumentacije, pripravo vloge na morebitni javni razpis, izbor izvajalca izvedbenih del, pripravo poročil in podobno. Njuna naloga je tudi usklajevanje med investitorjem, projektantom, izvajalci izvedbenih del in upravljavcem ter pri ostalih aktivnostih, potrebnih za uspešno realizacijo investicije.

6.7. Viri financiranja investicijske naložbe

V trenutku priprave tega dokumenta je edini zagotovljen vir proračun Občine Brežice.

Občina bo investicijo prijavila na morebitne razpise Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Fundacije za šport in drugih, v okviru katerih bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva za namen izvedbe projekta.

Tabela: Vir financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

Vir financiranja	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Občina Brežice	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%
Skupaj	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%



6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Stopnja izrabe zmogljivosti atletskega stadiona bo zagotovo visoka, saj je ta že sedaj močno zaseden in bo tako nedvomno tudi v bodoče.

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu in splošnemu razvoju družbe. Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi. Iz ekonomskega vidika lahko investicijo upravičimo sledeče:

- razvoj športa na lokalni, regionalni in državni ravni (dobri infrastrukturni pogoji so pogoj za uspešno delovanje športnih klubov in društev),
- zdravje občanov (izboljšanje infrastrukturnih pogojev za športno udejstvovanje in zdrav način življenja),
- razvoj otrok (s pomočjo urejene športne infrastrukture bodo športni klubi mlade usmerjali v športni, zdrav način življenja),
- zagotovitev ustrezne športne infrastrukture za organizacijo športnih prireditev,
- razvoj Brežic (kakovost športne infrastrukture je pomemben dejavnik pri določitvi standarda razvitosti določenega območja).

Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno večje od stroškov.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije višja od 500.000 EUR bo potrebna še izdelava investicijskega programa, ki bo predvidoma izdelan še v aprilu 2022.

Projektna dokumentacija je sicer že izdelana, tudi gradbeno dovoljenje je pridobljeno in iz tega vidika ni potrebna več izdelava nobene druge dokumentacije.



PRILOGE:

1. Podatki o izdelovalcu DIIP

2. Izjava izdelovalca DIIP

**PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**

Naziv: Espri d.o.o.

Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

☎ (07) 393 57 00

E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka: 5431484

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: BKS bank AG

Transakcijski račun: SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek



IZJAVA

Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Obnova atletskega stadiona v Brežicah« izdelan skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

Novo mesto, april 2022

Direktor:
mag. Blaž Malenšek

