



Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vruncčeva 2a, 3000 Celje, Izdaja na podlagi Uredbe o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 39/07), na podlagi pooblastila družbe SODO, d.o.o., Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, ki se prenaša z Aneksom, št. 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanje storitev za systemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo podpisano z dne 20.04.2010 in soglasja Vlade RS k prenosu pooblastila (sklep, št. 36000-5/2008/2 z dne 30.10.2008) na podlagi 48. člena Energetskega zakona (Ur. list RS, št. 27/07-EZ-UPB2 in nasl.; v nadaljevanju EZ) in 50. člena Zakona o graditvi objektov ZGO -1 (Ur.list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB-1 in nasl.) ter vloge stranke št. **IDZ 24/2013 z dne 03.06.2013, vlagatelj.**

mprojekt
MATJAŽ AVŠIČ S.P.,
KRŠKA VAS 7D

8262 KRŠKA VAS

Projektne pogoje št. RA K/214013/2013-BM

za objekt: »Izgradnja pločnika in sanacija ceste LC024651 čez Črnc med R1-220/1334 in železniško progo Ljubljana - Zagreb«, za investitorja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice:

1. Pogoje dajemo na osnovi predložene idejne zasnove št. 24/13, Krška vas, maj 2013, ki jo je izdelal mprojekt Matjaž Avšič s.p., Krška vas 7d, 8262 Krška vas. V primeru odstopanja od iste preneha veljavnost teh pogojev.
2. Na območju obdelave poteka SN 20 kV podzemni kablovod in več nizkonapetostnih podzemnih vodov v lasti in upravljanju podjetja Elektro Celje, d.d., katere je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri posegu v prostor.
3. V skladu z **točka 2.** predmetnih projektih pogojev je potrebno zakoličiti trase srednje napetostnih kablov 20 kV kot tudi NN kablov. V **koridorju 1 m** od skrajnih vodnikov SN kablov 20 kV ni dovoljeno izvajati nikakršnih del. Pri samem zakoličenju električnih vodov, bo Elektro Celje, d.d. na terenu izrisalo koridor kablov. Dela v bližini električnih vodov in naprav se lahko izvajajo **samo pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d na stroške investitorja.**
4. Prav tako bo potrebno NN kable glede na tangenco ustrezno zaščititi oziroma po potrebi prestaviti. Zakoličbo, strokovni nadzor, prestavitev in mehansko zaščito kabla bo po predhodnem naročilu na stroške investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d..
5. Pri delih v bližini el. vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise.

6. Investitor je dolžan najmanj 8 dni pred pričetkom zemeljskih del pri Elektro Celje, d.d., pisno naročiti zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo po obravnavanem območju, oziroma v neposredni bližini obravnavanega območja, mehansko zaščito istih oziroma prestativte le teh, varnostne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del.
7. V primeru kakršnihkoli poškodb elektroenergetskih vodov in naprav, ki bi nastale kot posledica predmetnega posega v prostor, krije stroške sanacije le teh investitor.
8. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje k projektnim rešitvam. Soglasje k projektnim rešitvam bo možno izdati na podlagi izpolnjenih projektnih pogojev.

Opomba: Podatke elektro vodov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Celje, d.d. si pridobite v elektronski obliki pri g. Robertu Gabriču, tel. 07 4811709 ali na naslov robert.gabric@elektro-celje.si pri katerem boste dorekli format želenih podatkov.

Pripravi:
Milan Vahčič, el.teh.

Služba za razvoj
Branko Mijoković, inž.elektroenergetike


ELEKTRO CELJE
podjetje za distribucijo
električne energije, d.o.o.
CELJE, Vrnčeva 2a

Krško, dne 09.05.2013

Priloga: 3×potek SN 20 kV in NN vodov

Poslati: 1 x naslov s prilogo
1 x distribucijska enota Krško
1 x nadzorništvo Brežice
1 x arhiv



SN 20 km
kablovad

EL 20 km
kablovad

Vipolice barve is
draziue barve is
NN kablovad

List.

LIST 1

LIST 2



LIST 3

✓ C1872

C1845



