

Pokrov jaška

Nastavek pokrova jaška

Konus jaška

Nastavek jaška

Baza jaška

KPJ

Ⓓ

KVJ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

DETALJ PRIKLJUČEVANJA KANALIZACIJE NA OBSTOJEČE JAŠKE (JM1-0, JM7-0, JM12-0, JF7-0)

s tankimi črtami so prikazane
obstoječe ureditve (jašek, cevi,
mulda)
z debelimi črtami so prikazane nove
ureditve (cevi, navezava, mulda)

- Ⓐ OBSTOJEČA CEV
- Ⓑ OBSTOJEČA MULDA
- Ⓒ NOVA MULDA – izvede se v dnu jaška
v širini nove cevi
- Ⓓ NOVA CEV *
- Ⓔ PRIKLJUČEVANJE – izvedba preboja,
nastavljanje cevi, kitanje, tesnenje,
cementiranje oz. zalivanje (ali
likanje) – skladno z navodili
dobavitelja cevi

OPOMBE:

* – dimenzije cevi;
KPJ – kota pokrova jaška;
KVJ – kota vtoka v jašek;
KDJ – kota dna jaška;

vse navedeno skladno s parametri v
projektu (situacije in teh.poročilo)

projektant:



savaprojekt
družba za razvoj, projektiranje,
konzalting, inženiring d.d.
8270 krško, cikl 59, slovenija

investitor: Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

OP/OPDN: Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.

IZS G-3795

SP: Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.

IZS G-3795

objekt: Pločnik, JR, vodovod in fekalna kan. ob
novi povezovalni cesti

vrsta risbe: DETALJ PRIKLJUČEVANJA NA JAŠKE

vrsta/del načrta: 3

št. načrta: SPK-3

datum: junij 2017

merilo: 1:25

št. projekta: 14154-00

vrsta projekta: PZI

vrsta načrta: 3

št. risbe: 056

št. lista: 01

sprem.: 0