

OPOMBA 1 (zaščita TK vodov):

Pred izdelkom zemeljskih del v tangirnem pasu je investitor dolžan pisno obvestiti Telekom in naročiti označevanje poteka obstoječih tras vodov, ki potekajo v obnovovanem območju, morebitne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del. Prebrskava se, da so obstoječi tel. vodi položeni samostojno. Kabeli na tangirnem območju potekajo direktno v zemljo se zaščititi tako, da se kabeli robno izklopije v celotni dolžini tangirne trase. V izkopani jarek se položi plast 10cm Zsejanega peska na katerega se položi po dolžini razrezano PEN cev. V razrezano cev se položi obstoječi kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in obdelanim pesku se cev zaščiti pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom. Na globino 30cm se položi opozorilni trak. Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek, omrežja na tangirnem območju.

KABU SE ZAŠČITU NA VSEH PREČKALNIH CESTAH IN NA VSEH OBMOČJAH, KJER TANGIRNO DOVOZNE CESTE.


Izvedba projekta je deljena na tri faze. Med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestišča do profila P31. Od profila P31 desno je tretja faza.

Zaščite TK vodov, ki potekajo med prvo in drugo fazo, se v celoti izvedejo v prvi fazi!

Vsa dela v bližini NN kablovodov se izvajajo samo v BREZNAPETOSTNEM STANJU.

OPOMBA 2 (začasno prevezano v času gradnje):

V času gradnje se izvede začasno prevezano TK omrežja na lokaciji prepusta s kablom TK59 3x4x0,8mm, tako da uporabniki nimajo izpada. Natočen potek začasne trase se določi v času gradnje (kabel se vliče v izdajalsko cev fi 32mm, ki je prosti položeno). Lokacijo določi izvajalec.



Investitor: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice		Objekt: Ureditev ceste R3-676/2204 čez Trebež	
Projektant: SAUPEK projekti, Osnovna ulica 19, 8250 Brežice		del objekta: 6 MAČRTI PRESTAVITVE IN ZAŠČITE TK OMREŽJA	
DOP: Miroslav Bogdan, u.d.l.k.l.		vsebuje: SITUACIJA – elektronšlacije	
OP/POM: Danijel Mažič, d.l.k.l.		vsebuje: SITUACIJA – elektronšlacije	
SP: Peter Poljan, u.d.l.k.l.		vsebuje: SITUACIJA – elektronšlacije	
Št. načrta/projekt: SPK-6		Št. projekta: 13144-00	
Št. odseka: 2204		Št. risbe: 6	
Št. objekta: 004.2265		Št. risbe: 302.1	
Št. objekta: 004.2265		Št. risbe: 302.1	
Št. objekta: 004.2265		Št. risbe: 302.1	