

OPOMBA 1 (zaščita TK vodov):


Pred izdelkom zemeljskih del v tangirnem pasu je investitor dolžan pisno obvestiti Telekom in naročiti označevanje poteka obstoječih tras vodov, ki potekajo v obnavljanem območju, morebitne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del. Predvideno se, da so obstoječi tel. vodi položeni samostojno. Kabeli na tangirnem območju položeni direktno v zemljo se zaščitijo tako, da se kabeli robno izkoplje v celotni dolžini tangirane trase. V izkopani jarki se položi plast 10cm Zsejanega peska na katerega se položi po dolžini razrezani PEH cev, v razrezano cev se položi obstoječi kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in obdelanim pasom se cev zaščiti pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom. Na globino 30cm se položi opozorilni trak. Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek, omrežje na tangirnem območju. KABEL SE ZAŠČITUJE NA VSEH PREČKALNIH ČESTIH IN NA VSEH OBMOČJAH, KJER TANGIRNO DOVOZNE CESTE.


Izvedba projekta je deljena na tri faze. Med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestnega pasu do profila P31. Od profila P31 desno je tretja faza. Zaščita TK vodov, ki potekajo med prvo in drugo fazo, se v celoti izvede v prvi fazi.

Vsa dela v bližini NN kablovodov se izvajajo samo v BREZNAPETOSTNEM STANJU.

OPOMBA 2 (začasno prevezano v času gradnje):

V času gradnje se izvede začasno prevezano TK omrežje na lokaciji prepusa s kablom TK59 3x4x0,8mm, tako da uporabniki nimajo izpada. Natančen potek začasne trase se določi v času gradnje (kabel se uvleče v izolacijsko cev fi 32mm, ki je prosto položena). Lokacijo določi izvajalec.



investitor: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice		objekt: Ureditev ceste R3-676/2204 čez Trebež	
projektor:  SAUPEK projekti, Osnovna ulica 19, 8250 Brežice		del objekta: 6 MAČRTI PRESTAVITVE IN ZAŠČITE TK OMREŽJA	
OPE: Miroslav Bogdan, u.d.i.k.l.		vsi deli objekta: SITUACIJA – elektroinstalacije	
OP/OPN: Danijel Matič, d.i.e.		vsi deli objekta: SITUACIJA – elektroinstalacije	
SP: Peter Poljan, u.d.i.e.		vsi deli objekta: SITUACIJA – elektroinstalacije	
št. odseka: 2204		sifra risbe: 302.2	
oznaka objekta: 004.2265		prostor za črtno kodo:	