OPOMBA 1 (zaščita TK voda):

Pred začetkom zemeljskih del v tangiranem pasu je investitor dolžan pisno obvestiti Telekom in naročiti označevanje poteka obstoječih tras vodov, ki potekajo v obravnavanem območju, morebitne izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del. Predvideva se, da so obstoječi tel. vodi položeni samostojno. Kabel na tangiranem območju položen direktno v zemljo se zaščiti tako, da se kabel ročno izkoplje v celotni dolžini tangirane trase. V izkopani jarek se položi plast 10cm 2xsejanega peska na katerega se položi po dolžini razrezano PEN cev. V razrezano cev se položi obstoječi kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in obbetoniranjem se cev zaščiti pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom. Na globino 30cm se položi opozorilni trak. Pred zasipom jarka je potrebno narediti geodetski posnetek omrežja na tangiranem območju.
KABLI SE ZAŠČITIJO NA VSEH PREČKANJIH CESTE IN NA VSEH OBMOČJIH, KJER TANGIRAJO DOVOZNE CESTE.

Izvedba projekta je deljena na tri faze. Meja med prvo in drugo fazo poteka po sredini cestišča do profila P.31. Od profila P.31 desno je tretja faza.
Zaščite TK vodov, ki potekajo med prvo in drugo fazo, se v celoti izvedejo v prvi fazi!

Vsa dela v bližini NN kablovodov se izvajajo samo v BREZNAPETOSTNEM STANJU.

OPOMBA 2 (začasna prevezava v času gradnje):

V času gradnje se izvede začasno prevezavo TK omrežja na lokaciji prepusta s kablom TK59 3x4x0,8mm, tako da uporabniki nimajo izpada. Natančen potek začasne trase se določi v času gradnje (kabel se uvleče v izolacijsko cev fi 32mm, ki je prosto položena). Lokacijo določi izvajalec.



investitor:	Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice			objekt:	Ureditev ceste R3-676/2204 čez Trebež				
projektant:	savaprojekt kraško			del objekta:					
				vrsta načrta/prikaza:	6 NAČRT PRESTAVITVE IN ZAŠČITE TK OMREŽJA				
	ime in priimek:		id. številka:	del načrta/prikaza:					
ODG:	Momir Bogdan, u.d.i.k.t.		IZS G-2527	vrsta risbe:	SITUACIJA – elektroinštalacije				
OP/OPDN:	Damjan Mežič, d.i.e.		IZS E-1927						
SP:	Peter Požun, u.d.i.e.								
št. načrta/prikaza:	SPK-6	datum:	maj 2014	merilo:	1:500	št. projekta:	vrsta projekta:	vrsta načrta:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
						13144-00	PZI	6	001	03	0
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:		šifra risbe:		prostor za črtno kodo:					
2204		004.2265		302.3							

A3.1

Ta načrt je last podjetja savaprojekt kraško in ga brez njegovega dovoljenja ni dovoljeno kopirati ali posredovati tretjim osebam.