

T.2.1 Projektantski popis s predizmerami**REKAPITULACIJA - FAZA 3**

2.1	Izkopi	0,00
2.4	Nasipi, zasipi, klini posteljica in glinasti naboj	0,00
7.3	Telekomunikacijske naprave	0,00
7.9	Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija	0,00
SKUPAJ (€):		0,00
22% DDV (€):		0,00
SKUPAJ Z 22% DDV (€):		0,00

ev. št. projektanta: 13144-00
vrsta načrta: 6

Krško, maj 2014

Izdelal:
Peter Požun, u.d.i.e.

2204. 004.2265. T.2.1

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
Copyright© Savaprojekt					
2. ZEMELJSKA DELA					
2.1 Izkopi					
21 314	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno	m ³	15		0,00
21 315	Izkop mehke kamnine - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m	m ³	8		0,00
21 323	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - ročno, planiranje dna ročno	m ³	12		0,00

REKAPITULACIJA - Izkopi					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	-------------

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
Copyright© Savaprojekt					
2.4 Nasipi, zasipi, klini posteljica in glinasti naboj					
24 229	Zasip kablov in cevi s peskom	m ³	14		0,00
24 421	Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije	m ³	12		0,00
REKAPITULACIJA - Nasipi, zasipi, klini posteljica in glinasti naboj					0,00

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
-------	-----------	---	-----	--------	----------

Copyright© Savaprojekt

7.3 Telekomunikacijske naprave

OPOMBA: Vsa dela za zaščito in prestavitev TK omrežja se izvedejo po predračunu upravljavca omrežja Telekom Slovenija, ki bo ta dela tudi izvajalo.

73 323	Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm	m1	20		0,00
73 372	Dobava in vgraditev plastične cevi premera 110 mm v cementni beton	m1	20		0,00
73 375	Cevna spojka za povezavo obstoječe in nove kabelske kanalizacije	kos	1		0,00
73 511	Dobava in vgraditev telekomunikacijskega kabla za lokalno povezavo (TK59 3x4x0,8mm)	m1	31		0,00
73 612	Uvlačenje kabelskega TK voda v kanalizacijo - strojno	m1	38		0,00
73 886	Dobava in vgraditev opozorilnega traku v zasip	m1	40		0,00
73 887	Odstranitev obstoječega TK voda	m1	41		0,00
73 888	Začasna izvedba premostitve TK omrežja s kablom TK59 3x4x0,8mm, v kompletu s kabelskimi spojkami, preslikavo obstoječega stanja in začasno umestitvijo ob gradbišču (polaganje v zemljo ali zraku).	kos	1		0,00
73 889	Izdelava priklopa kabla TK omrežja in povrnitev prvotnega stanja, sodelovanje z upravljavcem, komplet s kabelsko spojko	kos	1		0,00
73 911	Izdelava geodetskega posnetka TK vodov in vnos v kataster komunalnih vodov	kos	1		0,00

REKAPITULACIJA - Telekomunikacijske naprave

0,00

2204. 004.2265. T.2.1

ŠIFRA	OPIS DELA	E	KOL	CENA/E	VREDNOST
Copyright© Savaprojekt					
7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija					
79 311	Projektantski nadzor (cena urne postavke po priporočilih IZS je 42 EUR/uro)		16		0,00
79 312	Sodelovanje projektanta v času izvedbe in podajanje morebitnih predlogov ali rešitev, udeležba na sestankih (cena urne postavke po priporočilih IZS je 42 EUR/uro)	ur	16		0,00
79 514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	kos	1		0,00
79 515	Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje	kos	1		0,00
REKAPITULACIJA - Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija					0,00