IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V steni na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

ŠV4
VV1
VV2
VV3
VV4
VP1
VP2
VP3

ZAČETEK DRENAŽE 1. faza K.D. -4.00
DRENAŽA 2. FAZA <= 0,5% , rebrasta PVC cev Ø200
DRENAŽA 1. FAZA rebrasta PVC cev Ø200, 0,5% >>
DRENAŽA 2. FAZA <= 1,4%
ZAČETEK DRENAŽE 2. faza K.D. -3.00
ZAČETEK DRENAŽE 1. faza K.D. -4.16
K.D. -4.25
K.D. -4.31
K. vtoka -4.50
DRENAŽA 1. FAZA, glej načrt ZU
HIDRANT P-5
HIDRANT P-4
HIDRANT P-3
ČRPALNI JAŠEK
Q = 7,2 m3/h, H= 25m
2x črpalka za odvod prelivu MČN, ena delujoča, druga 100% rezerva; SULZER tip Piranha 521/2D
Pe= 2,1 kW, 3x400V
Elektrostiklna kontrolna omara
Potopni aerator; 2x 0,56 kW / 2,5 A
Potopna črpalka; 2x 0,3 kW / 1,3 A
KK_1
KK_2
KK_3
KK_5
KK_6
Peskolov Ø60 K.P.-2.47 K.D.-3.67 K.V.-3.07 K.I.-3.27
Peskolov Ø60 K.P.-0.74 K.D.-1.94 K.V.-1.54 K.I.-1.34
Peskolov Ø60 K.P.-0.93 K.D.-2.13 K.V.-1.53 K.I.-1.73
Peskolov Ø60 K.P.-1.23 K.D.-2.43 K.V.-1.83 K.I.-2.03
Peskolov Ø60 K.P.-0.74 K.D.-1.94 K.V.-1.54 K.I.-1.34
Peskolov Ø60 K.P.-1.23 K.D.-2.43 K.V.-1.83 K.I.-2.03
Peskolov Ø60 K.P.-1.23 K.D.-2.43 K.V.-1.83 K.I.-2.03
Peskolov Ø60 K.P.-0.74 K.D.-1.94 K.V.-1.54 K.I.-1.34
Peskolov Ø60 K.P.-0.93 K.D.-2.13 K.V.-1.53 K.I.-1.73
Peskolov Ø60 K.P.-1.23 K.D.-2.43 K.V.-1.83 K.I.-2.03
skupna višina dna 35cm L= 15mc dh=1% => 10cm
skupna višina dna 25cm L= 15mc dh=1% => 15cm
L= 20mc dh=1% => 20cm
V ZELENICI OB OBJEKTU VODOMERNI TERMO JAŠEK 350 x 220 – 200 cm 1x ŠOLA; 1x VRTEC
TEMELJI
LEGENDA:
ARMIRAN BETON
PODLOŽNI BETON
±0.00=221,33

INVESTITOR: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
PROJEKTANT: Savaprojekt, d.d., Cesta Ivšek Jime 59, 8270 Krško

vsebina: Ureditev okolice šola Artiče
del načrta: I. faza- vrtec
OVR: 1. tradnik, vzdrž. 2XP3 1227
OP: 1. tradnik, vzdrž. 2XP3 1227
SP:
vrsta načrta: 1/1 – NAČRT ARHITEKTURE
TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

datum	merilo	št. načrta/mapa	št. projekta	vrsta proj.	vrsta nač.	št. lista	št. listov	spremi.
sept. 2019	1:50	SPN-1/1	17140-00	PZI	1	102	01	1

AU-1562