

MONTAŽNE SCHEME; fazonski kosi in armature PN16

OBJEKT: VODOVOD PLOČNIK OBREŽJE – III. FAZA

Schema montaže	Ozn.	Naziv	Mere	Kol.
	1 2 3 4 5 6	BAIO stop – NL MMB ZASUN "E2" BAIO stop – NL cevni kos NL EN kos – BAIO sistem NADZEMNI HIDRANT LOMNI	DN100 DN100/80 DN80 DN80 DN80 DN80-1250/2030	2 1 2 2m 1 1
	1 2 3 4 5 6 7	BAIO stop – NL MMB ZASUN "E2" S kos – BAIO sistem MMK kos – BAIO sistem S kos – BAIO sistem EU kos – BAIO sistem žabja zaklopka	DN100 DN100/80 DN100-270mm DN100-45° DN80-500mm DN80 DN80	2 1 1 1 1 1 1
PRIKLJUČKI SEKUNDARNIH VODOV – 3 kosov Opomba: dimenzije obstoječih sekundarnih vodov niso znane. Dimenzija priključnega kosa se določi dejanski dimenziji cevi ob gradnji.	1 2	navrtni zasun za NL100 cev priključni kos za PE cev VGRADNA GARNITURA PODLOŽNA PLOŠČA NL CESTNA KAPA	ZAK46 art.245 ZAK46 art.616 TELESKOPSKA Z ø200	1 1 1 1 1
HIŠNI PRIKLJUČKI – 5 kosov Opomba: dimenzije obstoječih sekundarnih vodov niso znane. Dimenzija priključnega kosa se določi dejanski dimenziji cevi ob gradnji.	1 2	navrtni zasun za NL100 cev priključni kos za PE cev VGRADNA GARNITURA PODLOŽNA PLOŠČA NL CESTNA KAPA	ZAK34 art.245 ZAK34 art.616 TELESKOPSKA Z ø200	1 1 1 1 1
PREVEZAVA NA PREDHODNI ODSEK NA MEJI FAZNOSTI – 1 kos predhodni odsek NL100	1 2 3	EMS kos – BAIO sistem U kos – BAIO sistem BAIO stop – NL	DN100 DN100 DN100	1 1 1

Datum: maj 2019

List št.: 7