



OBNOVA OBČINSKIH STANOVANJ

***Stanovanje št.1
SLOMŠKOVA ULICA 11***

PROJEKT ZA IZVEDBO

Št. načrt oz. del načrta
0 VODILNA MAPA

načrt št.
HIOB-7X/01

Številka mape
HIOB-7X/M01

Brežice, junij 2018

0.0 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

**NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA
NAČRTA:**

VODILNA MAPA

INVESTITOR:

OBČINA BREŽICE

Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice

OBJEKT:

**OBNOVA OBČINSKEGA STANOVANJA
SLOMŠKOVA ULICA 11
BREŽICE**

**VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE:**

PZI - projekt za izvedbo

ZA GRADNJO:


Redno vzdrževanje

PROJEKTANT:

**HSE Invest d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor**

DIREKTOR:

Miha Pečovnik, univ. dipl. inž. str.

Podpis: 


Datum: 03-07-2018



ODGOVORNI PROJEKTANT:

**Andrej Unetič, dipl. inž. grad.
IZS G-2781**

Podpis: 



Številka projekta:
izvoda:

Številka načrta:

Številka mape

Številka

1 / 2 / 3

/

/

—


Kraj in datum

Brežice, junij 2018

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

**Matjaž Hauptman, dipl. inž. el.
IZS E-1811**

Podpis: 



0.1 NASLOVNA STRAN VODILNE MAPE

Vrsta načrta: **0 VODILNA MAPA**

Investitor: **Občina Brežice
CPB 18, 8250 Brežice**

Objekt: **VEČ STANOVANJSKE ZGRADBE
SLOMŠKOVA ULICA 11**


Del objekta: **OBČINSKA SOCIALNA STANOVANJA
STAVOVANJE ŠT.:1**

Vrsta projektne dokumentacije: **PROJEKT ZA IZVEDBO**

Za gradnjo: **ADAPTACIJE**

Projektant: **HSE Invest d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor**


Direktor:
Miha Pečovnik, univ. dipl. inž. str.


podpis: p.p. 

Datum: 03-07-2018



Odgovorni vodja projekta:
Andrej Unetič, dipl. inž. gradb.

podpis: 



Številka projekta: **HIOB-7237/2018** Številka vodilne mape: **HIOB--7V/01** Številka mape: **HIOB--7X/M01** Številka izvoda:

Kraj in datum
Brežice, junij 2018

Drugi sodelavci:

Matjaž Hauptman, dipl. inž. ele.
Iztok Urbanč, gradb. teh.

0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

Številka projekta: **HIOB-7327/2018**

Vrsta dokumentacije: **Projekt za izvedbo**

Številka vodilne mape: **HIOB--7V/01**

Oznaka CD:

Št:		Naziv dokumenta:	Id. oznaka:	Strani:
Št. mape: HIOB--7X/M01				
0.1		Naslovna stran vodilne mape		
0.2		Kazalo vsebine vodilne mape		
0.3		Kazalo vsebine projekta		
0.4		Splošni podatki o objektu in soglasjih		
0.5		Podatki o izdelovalcih projekta		

0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

Investitor: **Občina Brežice**
CPB 18, 8250 Brežice

Objekt: **VEČ STANOVANJSKE ZGRADBE**
SLOMŠKOVA ULICA 11

Številka projekta: **OBČINSKA SOCIALNA STANOVANJA**
STAVOVANJE ŠT.:1

Vrsta dokumentacije: **PZI – projekt za izvedbo**

Št:	Vrsta oz. vsebina načrta:	Št. načrta:	Št. mape:
0	VODILNA MAPA	HIOB--7V/01	HIOB--7X/M01
1	NAČRT ARHITEKTURE	Ni potrebno	
2	NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	Ni potrebno	
3	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ/DRUGI GRADBENI NAČRTI	HIOB--7G/01	HIOB--7X/M01
4	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	HIOB--7E/01	HIOB--7X/M01
5	NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME	Ni potrebno	
6	NAČRT TELEKOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ	Ni potrebno	
7	TEHNOLOŠKI NAČRT	Ni potrebno	
8	NAČRT IZKOPOV IN DRUGE PODGRADNJE	Ni potrebno	
9	ELABORATI	Ni potrebno	

0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH


Zahtevnost objekta:	ZAHTEVEN OBJEKT	
Navedba prostorskega akta:	Ni potrebno	
Lokacija:	BREŽICE	
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo:	Ni potrebno	
Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto:	Ni potrebno	
Navedba soglasij in soglasij za priključitev:	Soglasja v območju varovalnih pasov	Ni potrebno
	Soglasja v varovanih območjih	Ni potrebno
	Soglasja za priključitev	Ni potrebno

0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0 VODILNA MAPA

Projektant: **HSE Invest, d.o.o.,**
Obrežna cesta 170, 2000 Maribor

Odgovorni vodja projekta:
Andrej UNETIČ, dipl. inž. grad.
G - 2781




Podpis:

Enotni žig z id. številko

3.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ



Projektant: **HSE Invest d.o.o.,**
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Odgovorni projektant:
Andrej UNETIČ, dipl. inž. grad.
G - 2781



Podpis:

Enotni žig z id. številko

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spr.:		Podpis:	
Investitor:		Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8350 Brežice		Objekt:			
				Več stanovanjska zgradba Slomškova ulica 11, Brežice			
Projektant:		HSE Invest d.o.o. Obrežna 170 2000 Maribor		Del objekta/sistem:			
				Občinsko stanovanje, Slomškova ulica 11, Brežice			
				Vrsta načrta/prikaza:			
Ime in priimek:		Ident. št.:		Vsebina risbe (dokumenta):			
Odgovorni vodja projekta:		G-2781					
Odgovorni projektant:		E-1811					
Sodelavec - projektant:				Vrsta projekta:		Številka projekta	
Obdelal:				Klas. oznaka:		Stran/strani:	
Datum izdelave:		Merilo:		Ident. oznaka:		Spr	

© HSE-Invest d.o.o.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naročnika, so pridržane.

Datoteka: HIOB--7X1001_Slomškova
poročilo_20180627.docx

11_Tehnično id. oz. dok.: HIOB--7X1001

Objekt: Več stanovanjska zgradba

datum: junij 2018

Vsebina

1. SPLOŠNI OPIS	3
1.1 Uvod.....	3
1.2 Splošno.....	3
1.3 Referenčni dokumenti	4
2. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA.....	5
2.1 Rušitvena dela	5
2.2 Podopolagarska dela	5
2.3 Slikopleskarska dela	6
2.4 Mizarska dela	6
2.5 Ostala dela	6
3. STROJNE INŠTALACIJE.....	7
3.1 Opis obstoječega stanja	7
3.2 Opis novega stanja	7
4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE	8
4.1 Opis obstoječega stanja	8
4.2 Opis novega stanja	8
5. SPLOŠNI POGOJI ZA IZGRADNJO	9
5.1 Opis novega stanja	9
5.2 Izvedba inštalacij	10
6. MERITVE ELEKTO INSTALACIJ.....	11

1. SPLOŠNI OPIS

1.1 Uvod

Predmetna dokumentacije se nanaša na naročilo investitorja, občine Brežice z željo po temeljiti adaptaciji občinskega socialnega stanovanja na naslovu, Slomškova ulica 11, 8250 Brežice.

Z adaptacijo se bo predmetno stanovanje pripravilo na morebitno vselitev novih upravičencev za dodelitev socialnega stanovanja v občini Brežice.

Obseg adaptacije zajema zamenjavo talnih oblog, pleskanje celotnega stanovanja in popolno prenovu kopalnice. V celoti se zamenjajo strojne instalacije v kopalnici, delno elektro instalacije ter vhodna vrata v stanovanje.

V načrtu električnih inštalacij in električne opreme je na nivoju PZI dokumentacije obdelana adaptacija inštalacij male moči, adaptacija inštalacij razsvetljave ter adaptacija telekomunikacijskih inštalacij.

1.2 Splošno

Pred pričetkom del, si je izvajalec dolžan sam preveriti dokumentacijo ter dejansko stanje in če ugotovi, da so potrebna kakršna koli odstopanja, mora o tem pisno obvestiti investitorja ali iz njegove strani pooblaščenega inženirja. V primeru večjih odstopanj je potrebno predhodno soglasje investitorja. Ves uporabljeni in vgrajeni material mora ustrezati slovenskim predpisom ter veljavnim standardom. Izvajalec oz. dobavitelj mora investitorju pred vgradnjo opreme in materialov dostaviti investitorju ustrezne ateste oz. izjave o lastnosti proizvodov (DZO). Izvajanje montažnih del je treba uskladiti z ostalo montažo in gradbenimi ter strojnimi deli. Po izvršeni montaži je skladno za aktualno slovensko zakonodajo, izvajalec dolžan izvršiti preizkuse in meritve, ter predati vse zapisnike in merilne protokole.

Pri vseh artiklih, kjer je v popisu del zapisano ime proizvajalca izvajalec lahko ponudi tudi material ali opremo drugega proizvajalca, vendar enakih tehničnih karakteristik in lastnosti oz. enakovreden osnovnemu (naveden je le v popisu kot " npr. ").

1.3 Referenčni dokumenti

Pri projektiranju so bili upoštevani tehnični predpisi in normativi, veljavni v Republiki Sloveniji.

Uporabljeni predpisi:

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 62/2017)
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12)

Uporabljeni tehnični smernici:

- Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije.
- Tehnična smernica TSG-1-001:2010, Požarna varnost v stavbah.

2. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

2.1 Rušitvena dela

Rušitvena dela se izvajajo znotraj stanovanjskih objektov, kjer bivajo drugi stanovalci. Vsa hrupna dela se lahko izvajajo med 8:00 in 18:00 uro oziroma drugače, če hišni red določa drugače. Izvajalec mora v enotni ceni rušitvenih del zajeti vse stroške, ki so povezani z izvajanjem sledečih aktivnosti:

- Vse aktivnosti iz splošnih določil za posamezno vrsto del,
- vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del,
- iznosi materiala in ruševin iz objekta s takojšnjim čiščenjem vseh ostankov, prenosom na začasno gradbiščno deponijo,
- vse stroške dnevnega odvoza ruševin iz začasne deponije,
- vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem in začasnim deponiranjem odpadkov na gradbiščni deponiji
- nakladanje in odvoz na stalno deponijo, plačilo vseh taks za odpeljani material,
- vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« ne glede na trajanje,
- pazljivo odstranjevanje oz. odmontiranje (brez poškodovanja) in primerno začasno deponiranje vseh gradbenih elementov, za katere je v popisu del ali drugje v projektni dokumentaciji navedeno, da so za ponovno uporabo,
- po potrebi zavarovanje (podpiranje, zavetrovanje ipd.) vseh tistih delov objekta ali elementov, ki bodo zaradi rušenja in odstranitve postali nestabilni,
- vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,...),
- vsa dela in stroški v zvezi s čiščenjem skupnih stanovanjskih prostorov v objektu, kjer se izvajajo rušitvena dela.

V obsegu rušitev se odstrani tudi obstoječa opečna predelna stena med kuhinjo in jedilnico.

2.2 Podopolagarska dela

V stanovanju, ki je predmet adaptacije, se zamenjajo vse obstoječe talne obloge. Nove finalne obloge morajo minimalno odgovarjati zahtevam, ki so navedene v

popisu del. Barvo in vzorce določi investitor na podlagi podanih predlogov izvajalca. Izvajalec mora za vsak tlak podati naročniku na razpolago vsaj tri vzorce.

Pri izvedbi podopolagarskih del mora izvajalec v enotnih cenah zajeti tudi vse stroške morebitnih potrebnih sanacij podlage, na katere se polagajo novi finalni tlaki. Vključiti je potrebno tudi stroške odstranitve obstoječih veznih materialov iz podlage ter morebitne izravnave. Vsi novi tlaki se polagajo na obstoječo betonsko podlago. Na stikih med različnimi tlaki se na prehod vgradi ALU letvica.

Vse letvice za zaključke tlaka na steni je potrebno uskladiti z materialom in vzorcem finalnega tlaka.

2.3 Slikopleskarska dela

Vse notranje stene in stropovi se pleskajo z disperzijsko barvo v belem tonu. Za pripravo površin pleskanja je potrebno predhodno očistiti vse površine. Za boljše sprejemljivost starega in novega opleska, je potrebno predhodno ostrugati odstopajočo bravo, pred novim opleskom pa izvesti premaz s sistemsko emulzijo po navodilih dobavitelja barve.

2.4 Mizarska dela

Mizarska dela zajemajo dobavo in montažo vhodnih protivlomnih vrat, obnovo mehanizmov za zapiranje notranjih vrat z barvanjem. Kopalnica se opremi s kopalniškim blokom pod keramičnim umivalnikom in s pripadajočim ogledalom kot je definirano v popisu del.

Na vseh notranjih vratih se zamenjajo zaključne letvice na podbojih.

2.5 Ostala dela

Ostala neopredeljena dela zajemajo zamenjavo pripravo gradbišča, sprotno čiščenje in finalno končno čiščenje objekta po končanih vseh delih. V manjšem obsegu je predvidena tudi režijska pomoč obrtnikom in instalaterjem.

3. STROJNE INŠTALACIJE

3.1 Opis obstoječega stanja

Vse strojne instalacije v kopalnici, so v celoti dotrajane zato jih je potrebno zamenjati. S preureditvijo kopalnice se spremenijo tudi lokacije priključkov. Instalacije centralnega ogrevanja se v ostalih delih objekta ohranijo. Med izvedbo gradbenih in obrtniških del se odstranijo samo radiatorji, ki se očistijo in po končanih delih ponovno namestijo na obstoječe lokacije.

3.2 Opis novega stanja

Pri izdelavi novih instalacij se uporabijo materiali, ki so predvideni v popisu del. V celoti se zamenja vodovodna instalacija in kanalizacijske cevi, v kopalnici pa se novemu razporedu prilagodi tudi centralna napeljava.

Glede na to, da se vsa dela na strojnih instalacijah izvajajo v času uporabe objekta, se mora izvajalec z upraviteljem objekta dogovoriti o morebitnih postopkih zapiranja vode ali izključevanja sistema ogrevanja, v kolikor je to potrebno. Vse stroške te koordinacije in stroške upravitelja objekta nosi izvajalec del.

Vse strojne instalacije in oprema mora odgovarjati Uredbi o zelenem javnem naročanju UL RS št.: 102/11 in vsem dopolnitvam/spremembam.

4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

4.1 Opis obstoječega stanja

V predmetnem stanovanju se trenutno nahaja pod razdelilec, ki je namenjen selektivnemu deljenju tokokrogov. Načrt električnih inštalacij v stanovanju ne obstaja zato ni znano kako je izvedena razdelitev tokokrogov.



Slika 1, R1

4.2 Opis novega stanja

Obstoječi podrazdelilec R1 (slika 1) se demontira in se nadomesti z novim. Taline varovalke se zamenjajo z avtomatskimi inštalacijskimi odklopniki, glej popis.

Predvidno je, da se obstoječe inštalacije od razdelilca R1 (Slika 1) do porabnikov ohranijo. Preveri se dovod od merilno predajnega mesta do razdelilca R1.

Pozicije ter tip porabnikov/elementov je moč razbrati iz priloženih situacij ter popisa.

V razdelilcu R1 se smiselno deli posamezne tokokroge, ki se jih varuje z avtomatskimi inštalacijskimi odklopniki.

Izdelati je potrebno ter naročniku predati enopolno shemo izvedenih tokokrogov iz R1.

5. SPLOŠNI POGOJI ZA IZGRADNJO

5.1 Opis novega stanja

Pri izvajanju del in dobavi material je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je izdelana v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. **Dobavitelj in izvajalec sta dolžna vgraditi material skladno z Odredbo o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 32/2013).**

Vse električne naprave, samostojne ali samo del kateregakoli električnega ali mehanskega postroja, ki so del tega načrta, morajo izpolnjevati te splošne zahteve. Vse komponente morajo imeti potrjeno in zanesljivo konstrukcijo. Potrebno je doseči čim večjo standardizacijo, uniformnost in medsebojno izmenljivost. Če ni določeno ali dogovorjeno drugače, morajo po pravilu vse nazivne vrednosti za tok in moč predvideti 10% rezervo in to pri najslabšem možnem režimu v pogonu. Vse dobavljene naprave morajo biti v skladu s Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti. Električne napeljave in naprave morajo biti izdelane oziroma vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemičnih, toplotnih ali električnih vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja. Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati tudi ostale inštalacije (obstoječe in predvidene) ter prioriteto izgradnje. Vse obstoječe in nove elektroenergetske naprave v obravnavanem stanovanju je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in razmeram na terenu.

Vse strojne in elektro instalacije ter oprema mora odgovarjati Uredbi o zelenem javnem naročanju UL RS št.: 102/11 in vsem dopolnitvam/spremembam.

Pred pričetkom montaže električne opreme mora odgovorna oseba električnih montažnih del:

- spoznati se s projektom in opremo, ki se vgrajuje,
- preveriti prispelo opremo in ugotoviti njeno skladnost s projektom,
- izvršiti pregled stanja kompletne električne opreme.
- s strani naročnika pridobiti potrditev o ustreznosti in primernosti predvidene opreme za vgradnjo.

Za vse morebitne spremembe pri izvedbi del in montaži elementov se je izvajalec del dolžan posvetovati z investitorjem in pridobiti od njega pismo soglasje.

Potrebna je verifikacija kvalitete vseh električnih instalacij in zagotoviti njihova skladnost s soglasji, tehničnimi zahtevami, izračuni in izvedbo.

Izvajalec mora ves čas izvajanja del voditi gradbeni dnevnik.

5.2 Izvedba inštalacij

Elektroenergetske inštalacije in oprema mora biti izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi normativi in standardi.

Izvedba el. instalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06 in 17/11 – ZTZPUS-1)) in z njim povezani standardi.

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami in po navodilih proizvajalca.

Potrebna je verifikacija kvalitete vseh vgrajenih materialov in opreme, strojnih in električnih instalacij. Verifikacija se zagotovi s predajo dokazil o lastnostih materialov in proizvodov oz. izjav o skladnosti s soglasji, tehničnimi zahtevami, izračuni, meritvami in ne nazadnje s samo izvedbo.

6. MERITVE ELEKTO INSTALACIJ

Po izvedbi električnih inštalacij mora izvajalec del v prisotnosti nadzornika za električne inštalacije opraviti pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij ter Naročniku predati potrjen merilni protokol, ki je v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

Vsi instrumenti in aparati, ki se bodo uporabljali za preglede, meritve in preizkuse na objektu, morajo biti umerjeni na dogovorjeni standard v laboratoriju ustrezne službe za umerjanje.