

region

PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.

CESTA PRVIH BORCEV 11, 8250 Brežice Tel.:+386(0)749-62-934 Fax: +386(0)749-64-590 Trg.:02373-0013274380 D.št.:73870277 Mat.št.:5076153

0.1

NASLOVNA STRAN

0-VODILNA MAPA

INVESTITOR

Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

OBJEKT

Montažne tribune

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IDZ Idejna zasnova

ZA GRADNJO

nova gradnja

PROJEKTANT

Region d.o.o, Cesta prvih borcev 11, Brežice
Direktor: mag. Vojko Bibič, univ.dipl.inž.glasb.



ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

DIJANA PAVLEKOVIČ
Dijana Pavlekovič, gradb.teh.
pooblaščenka arhitektka
ZAPS 9088

ŠT. PROJEKTA , KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA

3144/A-16, Brežice, julij 2016


**region**

PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.

CESTA PRVIH BORCEV 11, 6250 Brežice Tel.: +386(07)49-62-934 Fax.: +386(07)49-64-590 Tr.r.: 02373-0013274380 D.š.l.: 73870277 Mat.š.l.: 5076153

0.2.	KAZALO VSEBINE MAPE
------	---------------------

0.1.	Naslovna stran
0.2.	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3.	Kazalo vsebine projekta
0.4.	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5.	Podatki o izdelovalcih projekta
0.8.	Lokacijski podatki



region

PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.

CESTA PRVIH BORCEV 11, 8250 Brežice Tel: +386(0)749-62-934 Fax: +386(0)749-64-590 Trg.: 02373-0013274380 D.št.: 73870277 Mat.št.: 5078153

0.3	KAZALO VSEBINE PROJEKTA
------------	--------------------------------


0	Vodilna mapa	št. 3144/A-16
1	Načrt arhitekture	št. 3144/A-16

**region**

PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.

CESTA PRVIH BORCEV 11, 6250 Brežice Tel.:+386(07)49-62-934 Fax: +386(07)49-64-580 Tr.r.:02373-0013274330 D.št.:73870277 Mal št.:5076153

0.4	SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU	
zahtevnost objekta	Enostaven objekt	
klasifikacija celotnega objekta	24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	
druge klasifikacije	Tribune so izdelane v skladu z zahtevami standarda: <ul style="list-style-type: none">- SIST EN 13200-1,2,6- EN 191-1-1 Euro – code 1- EN 1991-1-4 Eurocode 1	
navedba prostorskega akta	- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice(Ur. list RS št. 61/14)	
lokacija	Nogometno igrišče, Cesta bratov Milavcev 18, Brežice	
seznam zemljišč z nameravano gradnjo	651/7 k.o. Črnc	
seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo	Montažne tribune niso priključene na gospodarsko javno infrastrukturo V sklopu športnega kompleksa so obstoječi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, ki pa se ne spreminjajo in niso predmet te idejne zasnove. Vodovod – obstoječi priključek Elektrika – obstoječi priključek Kanalizacija - obstoječi priključek	
seznam zemljišč preko katerih poteka priklj. na javno cesto	Obstoječi dovoz iz Ceste bratov Milavcev – zbirna mestna ali krajevna cesta LZ 026011 (Cesta bratov Milavcev – Cesta prvih borcev)	
navedba soglasij in soglasij za priključitev	soglasje v območju varovanih pasov	/
	soglasje v varovanih območjih	/
	soglasje za priključitev	/
način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe	Oskrba s pitno vodo	/
	Oskrba z elektriko	/
	Odvajanje odpadnih voda	/
	Dostop do javne ceste	/
ocenjena vrednost objekta		

**region**

PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.

CESTA PRVIH BORCEV 11, 8250 Brežice Tel.:+386(07)49-62-934 Fax: +386(07)49-64-590 Tr.r.:02373-0013274380 D.št.:73870277 Mat.št.:5076153

05	PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA	št. 3144/A-16
----	---------------------------------	---------------

»0« Vodilna mapa	Odgovorni vodja projekta	Dijana Pavleković, gradb. teh. ZAPS 9086
»1« Načrt arhitekture	Projektant:	Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, tel. +386 (0)7 49 62 934
	Odgovorni projektant:	Dijana Pavleković, gradb. teh. ZAPS 9086



region

PROJEKTIVNI BIRO BREŽICE d.o.o.

CESTA PRVIH BORCEV 11, 8250 Brežice Tel.:+386(07)49-62-934 Fax.:+386(07)49-64-590 Tr.r.:02373-0013274360 D.št.:73870277 Mat.št.:5076153

0.8.

LOKACIJSKI PODATKI

0.8. LOKACIJSKI PODATKI

0.8.1. PARCELNA ŠT.:

651/7, k.o. Črnc

0.8.2. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice(Ur. list RS št. 61/14)

0.8.3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Obravnavana parcela je del obstoječega športnega kompleksa – nogometni štadion v Brežicah. V sklopu kompleksa se nahajajo obstoječi objekti – poslovni objekt (slačilnice, pisarne,...) in več gospodarskih objektov. Večji del kompleksa obsega travnata površina – glavno nogometno igrišče in površine za trening. Okoli objektov so utrjene povozne površine namenjene manipulaciji, parkiranju in obiskovalcem.

Dovozi v kompleks so obstoječi iz Ulice bratov Milavcev in Obrtne ulice.

Celoten kompleks je komunalno opremljen (obstoječi priključki vodovoda, elektrike in kanalizacije).

Površine nogometnega igrišča in površine za trening so od površin za manipulacijo, parkiranje in površin namenjenih obiskovalcem ločene z obstoječo žično ograjo. Na zahodni strani nogometnega igrišča stojijo montažne tribune za gledalce.

0.8.4. OPIS PREDVIDENEGA STANJA

Predmet idejne zasnove je umestitev montažno demontažnih tribun za obiskovalce (507 sedežnih mest):

lega objekta:	po zazidalni situaciji
tlorisne dimenzije:	tribune so sestavljene iz posameznih segmentov, ki se poljubno sestavljajo skupaj; osnovne dimenzije segmenta s sedeži so: 1,50m x 3,20m (5 vrst sedežev; 3 sedeži v vrsti; skupaj 15 sedežev na segment); osnovne dimenzije segmenta stopnic so: 1,50m x 3,20m (zadaj 3 sedeži v vrsti; skupaj 3 sedeži na segment); Za potrebe 507 sedežev so tribune sestavljene iz dveh ločenih delov: 1. Del: 18 segmentov (16 segmentov s sedeži + 2 segmenta stopnic); 2. Del: 19 segmentov (17 segmentov s sedeži + 2 segmenta stopnic); Dimenzije: 1.del: 27,00 m x 3,20 m (246 sedežev); Dimenzije 2. del: 28,50 m x 3,20 m (261 sedežev); Skupaj: 57,90 m x 3,20 m (med posameznima deloma je 2,40 m razmak za potrebe dostopa obiskovalcev; Tribune so 1,50 m odmaknjene od parcele št. 650 k.o. Črnc, 2,00 m od žične ograje na južnem delu (ob poslovnem objektu) in 20,85 m na severnem delu (od gospodarskega objekta); višina stavbe: najvišja višina objekta skupaj z zaščitno ograjo je 3,10 m; konstrukcija: prostostoječa kovinska konstrukcija, izvedena po pogojih za VIII. potresno cono;

Za potrebe postavitve montažnih tribun se na severnem delu ob ograji, ki loči nogometno igrišče od manipulativnih površin deloma odstrani žična ograja v dolžini cca 25 m, odstranijo se tudi obstoječe montažne tribune. Ostala dela, razen priprave terena, ki pa ni predmet te idejne zasnove, niso predvidena. Sedeži na tribunah so brez naslonjal.

Ocena vrednosti nabave in montaže (postavitve) tribun:

0.8.5. OPIS VAROVANJIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV

Na lokaciji obravnavane parcele objekta ni varovanih območij, predvideni montažni objekt tangira varovalni pas obstoječe kanalizacije znotraj športnega kompleksa. Glede na to, da je objekt montažen, postavitve le-tega na obstoječo kanalizacijo nima vpliva.

0.8.6. PRIKLJUČKI NA JAVNO INFRASTRUKTURO

Montažno demontažne tribune so postavljene direktno na teren in niso priključene na gospodarsko javno infrastrukturo. Vsi komunalni vodi so obstoječi v sklopu športnega kompleksa in se ne spreminjajo ter niso predmet te idejne zasnove.

Vodovod
Obstoječe.

Kanalizacija
Obstoječe.

Prometna infrastruktura
Obstoječe.

Energetska infrastruktura
Obstoječe. Po navodilih proizvajalca je potrebno montažne tribune ozemljiti.

0.8.7. ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev je obstoječa in se ne spreminja. Odstranijo se obstoječe montažne tribune in del žične ograje na severnem delu postavitve tribun (v dolžini cca 25 m). Tribune niso priključene na gospodarsko javno infrastrukturo. Tribune so montažne in se postavljajo direktno na teren.

0.8.8. VPLIVI PREDVIDENEGA POSEGA NA OKOLJE

Pričakovani vplivi na okolje:

- Vplivi v času gradnje : vplivi na varnost pred požarom, vplivi na higiensko zdravstveno zaščito, vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom
- Vplivi pri uporabi objekta: vplivi na varnost pred požarom, vplivi na higiensko zdravstveno zaščito, vplivi na varnost pri uporabi,

Vplivov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo ter vplivov v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote ne bo ne v času montaže in uporabe ker je objekt lociran tako da ne bo vplival na stabilnost objektov v okolici ter na večjo porabo energije v sosednjih objektih.

Vpliv v zvezi z hrupom v času uporabe objekta bo povečan, ker je objekt namenjen spremljanju nogometnih tekem.

VPLIVI V ČASU GRADNJE

V času montaže se bodo večja gradbena dela vršila na objektu samem, kar pomeni da na okolico ne bo večjih vplivov. Povečal se bo promet tovornih vozil, ki bodo skrbela dostavo novega vgradnega materiala.

- *Vplivi na varnost pred požarom*

Objekti v neposredni bližini gradbišča zaradi montaže ne bodo požarno ogroženi. Ravno tako ne bo zmanjšana njihova požarna odpornost. Eventuelno uporabo odprtega ognja je potrebno omejiti le na

območje gradbišča in ob tem predviditi vse ukrepe, da se prepreči možnost širjenja ognja na okolico in objekte.

V kolikor bi v bližnjih objektih prišlo do požara ne glede na vzrok, je potrebno med gradnjo zagotoviti dostop gasilcem ter zagotoviti možnost evakuacije iz objekta in ogroženega zemljišča.

V ta namen je potrebno pri delih na dovozih k objektom ves čas zagotoviti najmanj možnost dostopa. Z nameravano posegom se ne spremeni režim požarne varnosti v odnosu na sosednje objekte

- *Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice in nepremičnin.*

Med montažo ni predvidena uporaba strupenih plinov in delcev plinov

Vpliv na kvaliteto zraka se bo odražal med montažo le v povečanih koncentracijah prašnih delcev

Lokalno bo povečana koncentracija izpušnih plinov zaradi delovanja motornih gradbenih strojev.

Emisije nevarnega sevanja niso predvidene.

- *Opis ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje*

Pri izvajanju del je potrebno upoštevati normative o hrupu kot jih predpisuje Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Zaradi povečane koncentracije prašnih delcev med gradnjo objekta je potrebno preprečiti oz. kontrolirati sipanje zemeljskega in peščenega materiala po obst. asfaltiranih površinah, škropiti že naprašene površine zaradi zmanjšana onesnaževanja zraka s prašnimi delci, redno sprotno in končno čiščenje voznih površin.

Zagotoviti je potrebno učinkovit nadzor na gradbišču. Uporabljati se morajo brezhibni in ustrezno vzdrževani gradbeni stroji in mehanizacija brez okvar.

Med gradnjo je potrebno ves odpadni material odvesti na za tovrstne odpadke primerno stalno deponijo skladno z Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08), načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.

Po končani montaži je potrebno območje gradnje počistiti, ves odpadni material pa deponirati skladno s prejšnjo alinejo.

Vsa elektro instalacija, ki se vgrajuje ali uporablja za potrebe gradbišča, ni pa v uporabi, se mora izključiti iz napetosti. Odklope in priklope naj opravlja za to usposobljena in pooblaščen oseba.

VPLIVI V ČASU UPORABE

- *Vplivi na varnost pred požarom*

Objekt je lociran tako, da ne predstavlja člena za širjenje požara na ostale objekte. Do objekta je možen dostop vseh intervencijskih vozil.

- *Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice in nepremičnin.*

Objekt je namenjen spremljanju nogometnih tekem in na njem ni predvidenih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na okolico.

Komunalni odpadki z objekta se zbirajo na dvorišču v za to namenjenih obstoječih posodah in jih odvaža za to pooblaščen podjetje.

- *Vplivi na varnost pri uporabi,*

Objekt je zasnovan tako, da so vsi dostopi in dovozi varni za uporabo.

0.8.10. GRAFIČNI PRIKAZI

- Zazidalna situacija 1:250