

REKAPITULACIJA I. FAZA

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

A GRADBENA DELA

- I Pripravljalna dela
- II Rušitvena dela

SKUPAJ:

B OBRTNIŠKA DELA

- I Krovsko kleparska dela

SKUPAJ:

SKUPAJ A + B

A GRADBENA DELA

I. Pripravljalna dela

- | | | | |
|------|---|------|------|
| 1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela: | kpl. | 1,00 |
| 1.1 | postavitev gradbiščne ograje | | |
| 1.2 | postavitev gradbiščnega kontejnera | | |
| 1.3 | omarica prve pomoči | | |
| 1.4 | gasilnik | | |
| 1.5 | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in meritvami | | |
| 1.6 | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih | | |
| 1.7 | Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču | | |
| 1.8 | Ureditev dovozne poti | | |
| 1.9 | Dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja. | | |
| 1.10 | Začasna prestavitev obstoječe zidne kabelsko-merilne elektro omarice KMPO - odklop napajalnega kabla, odklop odvodnega kabla za objekt, demontaža omarice iz zidu, prestavitev na lesen nadstrešek min. 1m od zidu, ki se ruši, odkop in ponovni priklop dovodnega kabla, položitev začasnega napajalnega kabla za funkcioniranje dela montažnega objekta, ki se ne ruši (kabel NYY-J 5x 4 , l=30m se položi na lesene stebre h=4m izven področja rušitve..) ; odklope mreže je potrebno naročiti in uskladiti z Elektro Celje - Nadzorništvo Brežice (kont.oseba g. Lapuh -041 656 291)! Na lesen nadstrešek se poleg prestavljene KPMO vgradi in priključi tudi gradbiščna elektro omarica ! | | |
| 1.11 | Začasna prestavitev obstoječe zidne TK omarice - odklop in demontaža omarice iz zidu, prestavitev na lesen nadstrešek min. 1m od zidu ,ki se ruši, položitev začasnega TK kabla od omarice do dela objekta , kjer je potrebno zagotoviti TK priključke tudi v času gradnje prizidka (kabel TK59 3x4x0,6 se položi prostozračno na lesene stebre h=4m izven področja rušitve in gradnje...) ; odklop in prestavitev je potrebno naročiti pri upravljalcu TELEKOM d.d. - PE NOVO MESTO ! | | |

Skupaj pripravljalna dela:

II. Rušitvena dela

SPLOŠNO

Izvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.

Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.

OBJEKT "NOVOGRADNJA"

- | | | |
|--|-------------------|------------------------|
| 1. Odklop objekta iz vodovodnega in elektro omrežja. | kpl. | 1,00 |
| 2. Odstranitev kritine in kleparskih izdelkov, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.
Streha v naklonu 23°, pokrita z salonitno kritino

Horizontalni, vertikalni odtoki, obrobe in žlote iz pocinkane pločevine
Late 5/8 cm
(obračun tlorisno) | m ² | 150,16 |
| 3. Demontaža obstoječih lesenih oken in vrat, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.

okna/vrata vel. do 2 m ²
okna/ vrata. 2-4 m ²
okna/vrata. 4-8 m ² | kom
kom
kom | 20,00
13,00
1,00 |
| 4. Odstranitev strešne konstrukcije, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.
Strešna konstrukcija iz lesa, paličje po sistemu MARLES.
(obračun tlorisno) | m ² | 150,16 |
| 5. Odstranitev stropne konstrukcije, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.
v sestavi: gips plošče, iverica, mineralna volna 8 cm | m ² | 106,43 |

6.	Odstranitev montažnih sten, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. v sestavi: gips plošče, mineralna volna, leseni morali, salonit plošče	m ²	259,77
7.	Rušenje nosilnih zidov (betonski bloki) skupaj z betonskimi vezmi, obojestranskim ometom in delno obloženimi s keramičnimi ploščicami, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.	m ³	39,82
8.	Rušenje nosilnih elementov konstrukcije iz armiranega betona (temelji, stene, plošče, nosilci, stebri, stopnice...), z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.	m ³	50,44
9.	Rušenje obstoječih tlakov : Rušenje tlaka nad podložnim betonom oziroma AB ploščo v sestavi : -finalni tlak (vinas plošče, keramika,parket, epoksidni premaz,...) -cementni estrih minimalno armiran debeline min. 6 cm, -toplotna izolacija, -hidroizolacija skupaj z nakladanjem in odvozom ruševin v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.	m ³	9,57
10.	Rušenje obstoječega podložnega betona skupne debeline do 15 cm minimalno armiran, skupaj z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.	m ³	17,93
11.	Rušenje obstoječega dimnika dimenzij 0,80 × 0,50 × 7,50 m; z nakladanjem ruševin in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. V ceni zajeti tudi oder, potreben za varno delo.	kpl.	1,00

OBJEKT "OBSTOJEČE"

12.	Rušenje obstoječegasvetlobnega jaška iz betona skupne debeline cca 15 cm minimalno armiran, skupaj z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.	m ³	3,08
-----	---	----------------	------

Skupaj rušitvena dela:

B OBRTNIŠKA DELA

I. Krovsko kleparska dela

OBJEKT "OBSTOJEČE"

- | | | | |
|----|--|----------------|------|
| 1. | Zapiranje čel iz OSB plošč deb 15 mm, pritrdjevanje s čela lesenega paličja. | m ² | 7,37 |
|----|--|----------------|------|