

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na kateh je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

Legenda:

- ARMIRANO BETONSKE STENE-OBSTOJEČ
- ARMIRANO BETONSKE STENE-NOVO
- SILIKATNI ZIDAK 30 – nosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena
- SILIKATNI ZIDAK 30 – nenosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK – predelna stena
- MK STENA – predelna stena
- VO MK STENA – predelna stena
- TOPLLOTNA IZOLACIJA
- OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice

Savaprojekt, d.d.,
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

Osnovna šola Antiče
II. faza: šola

VP: T. Božič, u. d. i. a. ZAPS 1227
VN: T. Božič, u. d. i. a. ZAPS 1227
SP: A. Ivanova, m. i. a.

Predvideno stanje
Prečni prerez ŠP1

s.p. načrt: 01 - Vodilni načrt - Načrt arhitekture

datum: 1. feb. 2023 **merilo:** 1:50 **iz. načrt:** SPK-01 **iz. projekta:** 17140-10 **vista dokl.:** 01 **s.p. načrt:** 317 **iz. lista:** 01 **opremlj.** 0

Tr. načrt velja za popolnoma odobren namen.